



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO CAMPUS APIZACO
CIENCIAS DE LA TIERRA
INGENIERÍA CIVIL

Nombre del proyecto: “Control de calidad en aceros empleados para diversas obras”

Empresa:

ASESORÍAS Y SERVICIOS TÉCNICOS DE MEDICIÓN (ASTM)

Presenta:

Darwin Israel Ortigoza González

No. De control: 19370344

Asesor externo:

Fernando Camacho Martínez

Asesor interno:

Néstor Manuel Rezza Díaz

AGRADECIMIENTOS

Agradezco especialmente a mi familia por su apoyo, por proporcionarme los recursos necesarios para llegar a este punto durante todo este proceso sin ellos no habría podido llegar tan lejos. Al igual agradezco a mi asesor externo por brindarme su orientación y conocimiento, a toda la empresa por proporcionarme los recursos y el apoyo necesario para llevar a cabo este proyecto, de la misma manera agradecer a mi asesor interno por brindarme su apoyo para la realización de este proyecto.

Finalmente quiero agradecer mi gratitud a mis amigos por su motivación y ánimos constantes

RESUMEN

El acero es un material versátil y fundamental en la construcción, utilizado para diversas obras debido a sus propiedades mecánicas y beneficios.

El acero posee características como resistencia, tenacidad, rigidez, soldabilidad y ductilidad, lo que hace ideal para soportar esfuerzos y deformaciones sin romperse antes de llegar a su fallo.

En la construcción el acero se utiliza en edificaciones como edificios, puentes, torres, naves industriales, casas habitación, escuelas, etc. Donde su resistencia y durabilidad son fundamentales, además su capacidad de carga. El uso del acero también ofrece varias ventajas como no ser tan costoso, sostenible, durable, resistente a desastres naturales y Es de fácil manejabilidad.

En pocas palabras el acero es un material fundamental en la construcción ofreciendo una combinación de resistencia y durabilidad que lo hacen ideal para diversas aplicaciones en la construcción, a través de este proyecto se investigó sobre diversas marcas y diámetros de acero para llegar a la conclusión de cual sería la mejor marca de acero para poder ser utilizada en diversas obras ya que cumplen con los controles de calidad necesarios y brindarían una mejor seguridad para las obras.

INDICE

Tabla de contenido

INTRODUCCION	6
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA:	7
LUGAR DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO.	7
Información de la empresa, organismo o dependencia para la que se Desarrollará elproyecto:	7
PUESTO O ÁREA DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE:.....	8
Problemas a resolver:	9
NOMBRE DEL PROYECTO:.....	10
OBJETIVO GENERAL:	10
DELIMITACIONES:.....	10
Entre otras.....	10
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	10
JUSTIFICACION:	11
MARCO TEÓRICO.....	12
1. GENERALIDADES.....	12
1.1 ANTECEDENTES.	12
1.1 PROCESO DE FABRICACIÓN DE LA VARILLA DE CONSTRUCCIÓN.	13
1.2 PROCESO PARA LA OBTENCIÓN DEL ACERO.	13
1.3. OBTENCIÓN DEL ACERO A TRAVÉS DE MINERALES DE HIERRO.	13
1.4 OBTENCIÓN DEL ACERO A TRAVÉS DE LA CHATARRA DE ACERO O FUNDICIONES RECICLABLES.	14
1.5 COLADA CONTINUA.	14
1.6 PROCESO DE LAMINACIÓN.	15
1.7 LAMINACIÓN EN CALIENTE.....	15
1.8 TRENES DE LAMINACIÓN.....	15
1.9 Uso de las varillas en la construcción.....	16
2. Normativas que cubren las Varillas Grado 42 DEACERO	17
2.1 Ventajas principales de las Varillas Grado 42 DEACERO	17
PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	18
PRUEBA DE TENSIÓN.....	18
Definiciones sobre las probetas:	18
Método de prueba:	22

Procedimiento práctico de ensaye de acero durante el periodo	25
--	----

Ejemplo de formato de recepción de las probetas.	31
EJEMPLOS DE LOS FORMATOS DE ENSAYE DE LAS MUESTRAS.....	35
Ensaye de las probetas realizadas durante el periodo Octubre, 2024- Febrero, 2025.....	38
EJEMPLO DE LOS FORMATOS QUE SE LE ENVIAN A LOS CLIENTES	45
PRUEBA DE DOBLADO	49
Imágenes de pruebas de doblado	53
EJEMPLOS DE LOS FORMATOS QUE SE LE ENVIAN A LOS CLIENTES.....	56
RESULTADOS COMPARANDO CADA MARCA DE VARILLA Y DIAMETRO	59
VARILLA DE 3/8"	59
VARILLA DE 1/2"	60
VARILLA DE 5/8"	61
VARILLA DE 3/4"	62
VARILLA DE 1"	63
VARILLA DE 1 1/4"	64
VARILLA DE 1 1/2"	65
Conclusión	66
BIBLIOGRAFIA:	67

INTRODUCCION

La calidad del acero a menudo se define en términos de cómo el material cumple con sus especificaciones estructurales y químicas, y también se puede describir por su limpieza o cuán homogéneo es.

El acero de calidad es imprescindible para evitar la fatiga o el fallo de la estructura de acero. Los problemas que pueden surgir durante la fabricación pueden resultar en debilidad, particularmente cuando la superficie está doblada o moldeada.

Las inspecciones de calidad del acero son una parte integral del control de calidad del acero. Su finalidad es comprobar que se están cumpliendo los requisitos de la especificación. La verificación de los procesos, procedimientos y materiales necesarios para la fabricación de estructuras de acero es vital, ya que la durabilidad puede reducirse significativamente si no se cumple en su totalidad.

Debido a la complejidad de la producción de acero, siempre es una buena idea utilizar los servicios de inspección de calidad del acero de terceros para inspeccionar la calidad del material antes de que llegue a sus manos. Todos los problemas detectados durante la inspección pueden y deben corregirse de en el punto de origen, ya que de lo contrario se puede reducir el tiempo esperado para el primer mantenimiento del material. Para especificar las diversas propiedades físicas y mecánicas del producto terminado, se deben realizar varias pruebas, tanto destructivas como no destructivas.

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA:

LUGAR DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO.

Pablo Picasso #24 villas de San Miguel Contla Tlaxcala


Información de la empresa, organismo o dependencia para la que se Desarrollará el proyecto:

Nombre: ASESORÍAS Y SERVICIOS TÉCNICOS DE MEDICIÓN (ASTM)

Dirección: Pablo Picasso #24 villas de San Miguel Contla

TlaxcalaE-mail: metrologiafcm@hotmail.com

Logo de la empresa:



PUESTO O ÁREA DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE:

Encargado del proyecto “Control de calidad en aceros empleados para diversas obras”

Así mismo encargado de realizar pruebas de calidad de acero, concreto y otras actividades de internas de la empresa y supervisiones en obra.

Problemas a resolver:

El propósito de este proyecto es plantear un estudio de calidad del acero empleado para diversas obras de construcción, donde se llegue a la obtención de resultados óptimos para las obras y garantizar una mejor seguridad para el uso de la construcción.

Así mismo implementar un mejor registro de las pruebas de acero para darle una mejor satisfacción a los clientes que requieren de los servicios del laboratorio

NOMBRE DEL PROYECTO:

“Control de calidad en aceros empleados para diversas obras”

OBJETIVO GENERAL:

Verificar que las probetas de acero que se analicen cumplan con lo establecido en las normas que aplican para el ensayo a tensión y doblado, asimismo analizar que cumplan con la calidad que requiere el proyecto en donde se utilizaran las muestras.

DELIMITACIONES:

En este proyecto se analizaran muestras de varillas de diferentes diámetros, realizando pruebas de tensión y doblado siguiendo el procedimiento técnico de la empresa (ASTM) y lo que establecen las normas que aplican en el área de metal mecánica, para las empresas:

- **INNOVA 3.** Obra: PUENTE MURCIELAGOS, UBICACIÓN: TREN MAYA TRAMO 7, FRENTE 5. Y OBRA: F12AIFCP
- **CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.** OBRA: CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 90 CAMAS EN NAVOJOA, ESTADO DE SONORA, UBICACIÓN: RICARDO FLORES MAGÓN N° 201, ENTRE IGNACIO ALLENDE Y BOULEVARD CENTENARIO, COLONIA TIERRA BLANCA, ETC.
- **LIAGTSA.** Obra: VIADUCTO ELEVADO, UBICACIÓN: VIA ATLIXCAYOTL.
- **SICC.** obras: TROLEBUS SANTA MARTHA, AMPLIACION DEL FERROCARRIL SUB URBANO LECHERIA – AIFA, MERCADO MUNICIPAL HUAUCHINANGO, REAL DEL ALBA, etc.
- **Labycta.** Obra: PLANTA PUEBLA
Entre otras....

y al final de este proyecto llegar a una conclusión donde se explique si los materiales cumplen con los estándares de calidad que mencionan en las fichas técnicas.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Realizar el procedimiento de muestreo y ensaye de manera correcta para determinar las características físicas y mecánicas de las probetas de diferentes diámetros.
- Definir criterios de aceptación y rechazo para las pruebas de tensión y doblado
- Implementar un sistema de registro y seguimiento de los resultados de las pruebas.

- Realizar un análisis estadístico de los resultados para identificar que marcas de acero son las que tienen mayor resistencia a la fluencia y a la tensión.

JUSTIFICACION:

El ensayo de tracción es un método mecánico de materiales como lo es el acero, se ensaya para determinar los valores característicos de los materiales. Según el tipo de material, se emplea como método estándar de acuerdo con la respectiva norma para determinar el límite elástico, la resistencia a la tracción, el porcentaje de alargamiento.

Para determinar las características físicas y mecánicas en acero liso y corrugado, se emplean los métodos de las normas: NMX-B-506-CANACERO-2019 (INCISO 8.2) y la norma NMX-B- 172-CANACERO-2018

Los ensayos de doblado (de los cuales el más común es el doblado en frío) ofrecen un medio simple, un tanto burdo, pero frecuentemente satisfactorio para obtener un índice de ductilidad. Esencialmente el ensayo consiste en doblar una barra a un ángulo de 180° y notar si ocurre o no agrietamiento en la superficie exterior de la pieza doblada.

Para la prueba de doblado para los elementos de acero, se emplea el método de la norma: NMX-B-113-CANACERO-2015

Las pruebas de tensión y doblado se emplean en la ingeniería civil para determinar las propiedades mecánicas de los materiales que se ocupan en las obras:

La prueba de tensión determina la resistencia a la tracción de los materiales como el concreto armado y el acero, evalúan la capacidad de carga de las estructuras como vigas, columnas y placas, al igual se investiga el comportamiento del acero bajo cargas diferentes.

La prueba de doblado determina la resistencia a la flexión, evalúa la carga de estructuras como vigas y placas, verifica la calidad del material para detectar defectos o debilidades.

MARCO TEÓRICO

1. GENERALIDADES

1.1 ANTECEDENTES.

Uno de los materiales de fabricación y construcción más versátil, más adaptable y más ampliamente usado es el acero. A un precio relativamente bajo, el acero combina la resistencia y la ductilidad. Además, sus propiedades pueden ser manejadas de acuerdo a necesidades específicas mediante tratamientos térmicos, deformaciones plásticas o mediante aleaciones. Una de las aplicaciones del acero en la construcción más utilizadas en la industria es en el hormigón reforzado, conocido también como hormigón armado

La armadura de acero es la unión de barras de acero llamadas varillas corrugadas, que dan un refuerzo al hormigón. Las varillas son generalmente de sección circular con diámetros específicos a partir de 6 mm. Normalmente las superficies de estas varillas presentan rebordes (corrugado) cuya función es mejorar la adherencia a los materiales aglomerantes e inhibir el movimiento relativo longitudinal entre la varilla y el concreto que la rodea

De aquí la importancia de realizar un estudio para mejorar las propiedades del armazón de acero (varillas corrugadas). Siendo las varillas de acero el elemento que brinda refuerzo al hormigón, estas no pueden ser ni muy frágiles ni muy dúctiles, ya que perjudicaría las propiedades de la estructura. Por este motivo nos vemos en la necesidad de hallar un punto de comportamiento entre estas dos propiedades. Las normas ecuatorianas NTE INEN 0102:2003-3R y NTE INEN 2167:2003-1R establecen que las varillas se clasifican de acuerdo a la calidad del acero, en dos grados correspondientes con su límite de fluencia mínimo:

- a) Varillas de acero grado A28, fluencia mínima 27,5 daN/mm² (28 kg/mm²)
- b) Varillas de acero grado A42, fluencia mínima 41,2 daN/mm² (42 kg/mm²)

En la actualidad la información que se posee sobre la influencia de la microestructura sobre las propiedades mecánicas en varillas de acero, es muy limitada, y los estudios disponibles que se han realizado para mejorar propiedades del acero no son específicos para varillas corrugadas.

1.1 PROCESO DE FABRICACIÓN DE LA VARILLA DE CONSTRUCCIÓN.

El acero es una aleación de hierro y carbono, donde el carbono no supera el 2,1% en peso de la composición de la aleación. Los aceros son las aleaciones más utilizadas en la construcción de maquinaria, herramientas, edificios y obras públicas, habiendo contribuido al alto nivel de desarrollo tecnológico de las sociedades industrializadas.

Las varillas corrugadas poseen un porcentaje de carbono en el rango de 0,30% a 0,33% de acuerdo a la norma NTE INEN 2 167:2003. Porcentajes menores o mayores a los antes mencionados, cambiarán las propiedades de las varillas. La varilla de construcción es una sólida barra redonda con resaltes dispuesta de manera longitudinal, para generar una adherencia mecánica con el hormigón. Con propiedades sismo resistentes, la varilla de construcción es el refuerzo ideal para obras civiles especiales como puentes, edificios expuestos a sismos y otras estructuras en las que los ciclos de carga y descarga sean un factor fundamental a tomar en cuenta

1.2 PROCESO PARA LA OBTENCIÓN DEL ACERO.

El acero se obtiene a partir de dos materias primas fundamentales:

- Los minerales de hierro: en forma de óxidos que existen en la naturaleza bajo distintas leyes de concentración, tales como hemátitas, sideritas, magnetitas, limonitas, etc.

- Las chatarras de acero o fundiciones reciclables: que se encuentran como parte de maquinarias, equipos y otros, o en forma de desechos metálicos. Ambas procedencias del acero producen óptimas calidades del mismo dependiendo de la precisión y calidad tecnológica con que sean empleadas

1.3. OBTENCIÓN DEL ACERO A TRAVÉS DE MINERALES DE HIERRO.

El hierro generalmente es encontrado en forma de óxido de hierro, magnetita, hematita, limonita, u óxidos hidratados. Se extrae del mineral por medio de los altos hornos tal como puede volverse a fundir y colar para darle cualquier forma, o bien refinarse para transformarlo en acero o hierro forjado. Hoy en día los hornos pueden producir entre 500 y 1200 toneladas de hierro por día.

El hierro es un acero con alto contenido en carbono por eso se transporta cuando sale del alto horno en vagones llamados torpedos hasta el convertidor donde al hierro se le baja el contenido de carbono mediante ferroaleaciones, fundentes o chatarra; estos tres productos pueden ir directamente al convertidor para ayudar en la obtención del acero o también puede ser convertidos en acero en un horno eléctrico.

1.4 OBTENCIÓN DEL ACERO A TRAVÉS DE LA CHATARRA DE ACERO O FUNDICIONES RECICLABLES.

La chatarra de acero reciclada se funde y se convierte en acero de alta calidad a través de hornos de arco eléctrico de alta potencia. La principal tarea de la mayoría de los hornos de arco eléctrico modernos es convertir las materias primas sólidas en acero crudo líquido lo más rápido posible y luego afinarlas aún más en los sucesivos procesos de la metalurgia secundaria

1.5 COLADA CONTINUA.

El acero líquido de la cuchara se vacía en la artesa, en la cual se abre la compuerta y a velocidad controlada, pasa a un molde de sección cuadrada para formar la palanquilla, el acero mientras se desliza a través de los rodillos es enfriado con chorros de agua fría, formándose una costra sólida que se extiende en toda la palanquilla, la cual ayuda a que se mantenga la forma y no se deforme por la presión ferro-estática del acero. El molde o palanquilla falsa sirve para guiar la colada a través del proceso en el momento inicial. El acero al rojo vivo, pasa por una serie de rodillos que lo transporta hasta llegar a una mesa donde continúa el enfriamiento con agua. Las palanquillas son cortadas en tramos de longitudes deseadas, con sopletes de oxígeno y Gas Licuado de Petróleo (GLP), finalmente la palanquilla pasa a una cama de enfriamiento en el ambiente. Luego se identifican con un número, dependiendo a que colada pertenece, finalmente son apiladas y almacenadas para luego pasar al proceso de laminación, la palanquilla es la materia prima para producir las varillas de construcción.

1.6 PROCESO DE LAMINACIÓN.

Podemos definir la laminación como el proceso de manufactura mediante el cual se transforma el acero haciéndolo pasar entre dos rodillos o cilindros, que giran a la misma velocidad y en sentidos contrarios. El acero pasa desde una forma y longitud inicial a una forma final más pequeña y longitud mayor definida por el trazado del producto que se quiera fabricar. Es por esto que la calidad del producto dependerá mucho de la calidad del acero que se utilice. Este proceso aprovecha la ductilidad del acero, es decir, su capacidad de deformarse, tanto mayor cuanto mayor es su temperatura, por lo tanto, se puede realizar en frío o en caliente.

1.7 LAMINACIÓN EN CALIENTE.

Donde las palanquillas son introducidas automáticamente en un horno para su recalentamiento. Una vez han obtenido la temperatura adecuada y mediante sucesivas pasadas entre los cilindros de laminación, que llevan canales tallados en una secuencia cuadrado/óvalo - óvalo/redondo, van reduciendo su sección a la vez que aumentan su longitud. Este proceso tiene lugar en un "tren continuo", de tal forma que la velocidad está automáticamente controlada, para que aumente en cada pasada, en la misma proporción en que se redujo la sección en la anterior. Este "tren continuo" que es de dos líneas, se halla formado por el tren de desbaste, seguido del tren intermedio: a partir de aquí se ramifica en tres trenes acabadores, según el material a obtener sean barras finas o barras gruesas. En las barras para el armado de hormigón, los resaltes se consiguen en la última pasada, dado que el cilindro correspondiente está diseñado para tal función. Durante todo el proceso, el material está identificado y separado por coladas, siendo las mismas la unidad básica de referencia para todos los efectos del Control de Calidad, desde el inicio, hasta el final

1.8 TRENES DE LAMINACIÓN.

El tren de laminación está formado por parejas de cilindros que van reduciendo la sección de la palanquilla. Primero de la forma cuadrada a forma de óvalo, y después de forma de óvalo a forma redonda. A medida que disminuye la sección, aumenta la longitud del producto transformado y, por tanto, la velocidad de laminación. El tren se controla de forma automática, de forma que la velocidad de las distintas cajas que lo componen va aumentando en la misma proporción en la que se redujo la sección en la anterior. Los trenes de laminación se dividen en tres partes:

- Tren de desbaste: donde la palanquilla sufre una primera pasada muy ligera para romper y eliminar la posible capa de cascarilla formada durante su permanencia en el horno.
- Tren intermedio: formado por distintas cajas en las que se va conformando por medio de sucesivas pasadas la sección

- Tren acabador: donde el producto experimenta su última pasada y obtiene su geometría de corrugado. Las barras ya laminadas se depositan en una gran placa o lecho de enfriamiento, de donde es trasladado a las líneas de corte a medida y empaquetado, de donde pasa a la zona de almacenamiento y despacho

1.9 Uso de las varillas en la construcción

En las construcciones, una utilidad principal de las varillas reside en edificar la base sobre la que se levantan las estructuras básicas de las obras, como lo son las trabes y las columnas, para la formación de castillos.

Entre otros de sus usos y aplicaciones, sirve como refuerzo de: zapatas, pilotes, pilas, pisos, columnas, trabes, losas, muros, castillos, cerramientos, prefabricados, túneles, pavimentos, puentes y canales.

Así mismo, las varillas para construcción residen al interior de las columnas, que además están recubiertas con concreto, de manera que ambos componentes forman una estructura sólida. La varilla en este caso, es la que **brinda mayor solidez** al inhibir el movimiento relativo longitudinal entre la varilla y el concreto que le rodea.

Con esto en mente te podrías preguntar acerca de la **cantidad de varilla que debe usarse en una obra** para mantener la calidad de la estructura. Esto depende del análisis y diseño de la misma, así como de su diámetro y separación.

En ese sentido, la varilla es un acero de refuerzo para concreto, a base de barras de acero corrugado de Grado 42, adaptable a diversas estructuras de refuerzo, disponible en diámetros desde 3/8 pulgadas hasta 1 ½ pulgadas. Como se describe anteriormente, estas barras de acero corrugado se podrán producir según las necesidades y especificaciones del proyecto de construcción.

Por esto mismo es esencial señalar las normativas y características que cubren las varillas para que lo tengas en mente para determinar su calidad.

2. Normativas que cubren las Varillas Grado 42 DEACERO

Es importante señalar que cumplen con la Norma NMX, que es un instrumento de referencia para determinar la calidad de los productos y servicios, además de que determina si este ha sido elaborado para uso público por un organismo nacional de normalización o por la Secretaría de Economía. Por ende, esta norma tiene como objetivo proteger y orientar a los consumidores.

La normativa a la que cubre es esta varilla es la NMX-B-072-CANACERO-2013 que indica la calidad del acero para refuerzo de concreto hidráulico, ya sea usado en su forma original o adaptado a malla, castillos, armaduras y escalerillas.

Adicionalmente, esto implica que se tiene un control de calidad, a la vez que hay una obligación de dar toda la información acerca del producto para su uso adecuado.

También cuentan con la Norma ASTM, proceso abierto y transparente que permite que tanto gobiernos como individuos participen directamente en una decisión global consensuada.

Las normativas de ASTM International se usan en investigaciones y proyectos de desarrollo, sistemas de calidad, comprobación, aceptación de productos de desarrollo y transacciones comerciales alrededor del mundo.

2.1 Ventajas principales de las Varillas Grado 42 DEACERO

Ya que destacamos la importancia de las normas para establecer la calidad de la varilla, ahora podemos explicar a detalle las principales ventajas de las varillas de grado 42.

Principalmente, se caracterizan por su corruga laminada en caliente, su corruga es en forma de W, adicionalmente su presentación puede ser recta y por lo general se manipula en obra. Cabe señalar que su corrugado le provee de mayor adherencia al concreto, de manera que es un producto de calidad y seguro para el uso en la construcción.

Adicionalmente, como se mencionó anteriormente, cumple con las normas NMX y ASTM, ya que la varilla corrugada para refuerzo de concreto cuenta con la Declaración Ambiental de Producto (EDP) que implica que hay una transparencia total sobre el desempeño medioambiental del producto.

Por otro lado, al hablar de sus usos podemos denotar su gran versatilidad al poderse transformar en un sin fin de estructuras básicas para ajustes a las necesidades en obra, así como su disponibilidad de producto inmediata.

PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

A lo largo de la elaboración de este proyecto se realizaron pruebas de tensión y doblado de los diferentes diámetros de las varillas siguiendo las normas “NMX-B-506-CANACERO-2019 especificaciones y métodos de prueba”, “NMX-B-113-CANACERO-2013 prueba de doblado” y “NMX-B-172-CANACERO-2013 métodos de prueba mecánicos”.

PRUEBA DE TENSIÓN

“NMX-B-506-CANACERO-2019”

INDUSTRIA SIDERÚRGICA- VARILLA CORRUGADA DE ACERO PARA REFUERZO DE CONCRETO -ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA

Esta Norma Mexicana establece las especificaciones y los métodos de prueba para las varillas corrugadas de acero para refuerzo de concreto en los grados 42 y 52 producidas a partir de palanquilla.

CAMPO DE APLICACIÓN: Esta Norma Mexicana es aplicable a la varilla corrugada de acero para refuerzo de concreto, grados 42 y 52, la cual puede ser suministrada en tramos rectos (puede ser varilla enderezada), doblada, habilitada o en rollo.

La varilla corrugada producida a partir de productos terminados, como placas o rieles no se incluyen en el alcance de norma. La varilla corrugada de acero para refuerzo de concreto debe producirse a partir de palanquilla.

Definiciones sobre las probetas:

- Análisis de colada: Análisis químico representativo de la colada, determinado por el fabricante.
- Análisis de producto: Análisis químico efectuado sobre el producto.
- Ángulo de corruga: Ángulo entre la corruga y el eje longitudinal de la varilla.
- Altura de corruga: Distancia desde un punto superior de la corruga hasta la superficie del núcleo. La determinación de la altura debe hacerse normal al eje de las varillas
- Área nominal de la sección transversal: Área nominal de la sección transversal equivalente al área de una barra redonda lisa de diámetro igual al nominal.
- Colada: Cantidad de acero producido en un ciclo del proceso de fusión, vaciado y solidificación

- Corruca longitudinal: Reborde o saliente uniforme continuo, paralelo al eje de la varilla.
- Costilla: Es la separación entre los extremos de corrugas transversales
- Corruca transversal: Reborde o saliente transversal sobre la superficie en una varilla corrugada. Este tipo de reborde tiene por objeto inhibir el movimiento longitudinal de la barra respecto al concreto que la rodea.
- Declaración de conformidad: Procedimiento por el cual un proveedor da garantía por escrito de que un producto, proceso o servicio es conforme a requisitos específicos
- Diámetro nominal: Es el diámetro equivalente de una barra redonda lisa que tenga la misma masa que la varilla corrugada
- Espaciamento: Distancia entre los centros de dos corrugas transversales consecutivas medidas en forma paralela a los ejes de la varilla.
- Esfuerzo de fluencia: Es el esfuerzo a partir del cual un material muestra una desviación de la línea de proporcionalidad esfuerzo-deformación. La desviación se puede expresar en términos de deformación, off-set o extensión total bajo carga
- Lote: Cantidad definida de varilla bajo condiciones uniformes en grado y diámetro.
- Mandril: Pieza metálica de forma cilíndrica lisa que se utiliza para la prueba de doblado de la varilla.
- Masa unitaria: Cantidad de materia por unidad de longitud expresada en kilogramos/metro.
- Muestra: Parte representativa del material o lote en cantidad suficiente para verificar sus características.
- Número de designación: Representa el diámetro nominal de la varilla en octavos de pulgada
- Probeta: Porción de la muestra que se somete a prueba
- Resistencia a la tensión R_m : Esfuerzo de tensión correspondiente a la fuerza máxima F_m . Se calcula dividiendo la fuerza máxima de la prueba de tensión realizada hasta la ruptura entre el área de la sección transversal nominal de la probeta.
- Varilla corrugada: Barra cilíndrica de acero que ha sido fabricada a partir de palanquilla para usarse como refuerzo de concreto. La superficie de la barra está provista de rebordes o salientes llamados corrugas, los cuales inhiben el movimiento relativo longitudinal entre la varilla y el concreto que la rodea
- CLASIFICACIÓN. Las varillas corrugadas incluidas en esta norma se clasifican por su esfuerzo de fluencia mínimo, en dos grados, 42 y 52 de acuerdo con lo indicado
- Longitud: La longitud de la varilla está sujeta al acuerdo entre fabricante y comprador. La desviación permisible en longitud debe ser ± 50 mm.

TABLA 1- Números de designación y masa unitaria

Número de designación, en octavos de pulgada	Diámetro nominal, en mm	Área nominal de la sección transversal, en mm ²	Perímetro nominal, en mm	Masa unitaria, en kg/m
2.5	7.9	49	24.8	0.388
3	9.5	71	29.8	0.560
4	12.7	127	39.9	0.994
5	15.9	198	50.0	1.552
6	19.0	285	60.0	2.235
7	22.2	388	69.7	3.042
8	25.4	507	79.8	3.973
9	28.6	642	89.8	5.033
10	31.8	794	99.9	6.225
11	34.9	957	109.8	7.503
12	38.1	1140	119.7	8.938
14	44.5	1552	139.6	12.147
16	50.8	2026	159.6	15.890
18	57.2	2565	179.5	20.079
NOTA: Las varillas con diámetros diferentes a los especificados en esta tabla no cumplen con Esta Norma de Norma.				

Distribución: Las varillas corrugadas deben tener corrugas transversales, éstas deben estar espaciadas a lo largo de la barra a distancias uniformes, exceptuando la zona de marcaje. Las corrugas transversales deben estar colocadas de manera que formen un ángulo no menor de 45° con respecto al eje longitudinal de la varilla. Cuando la inclinación de las corrugas formen un ángulo entre 45° y 70°, inclusive, las corrugas transversales deben tener una inclinación en dirección encontrada (inversa) en los lados opuestos. Cuando el ángulo de las corrugas es superior a 70° no se requieren corrugas transversales en dirección opuesta (inversa)

Espaciamiento, altura de corruga y ancho de la costilla: El espaciamiento, la altura de corruga y ancho de la costilla deben cumplir con los requisitos especificados en la tabla 2. La longitud total de las corrugaciones debe ser tal que la separación entre los extremos de las mismas, sobre lados opuestos de la varilla, no sea mayor de 12.5 % del perímetro nominal de la varilla. Cuando los extremos de las corrugaciones terminen en corruga longitudinal, el ancho de esta debe considerarse como tal separación. La suma total entre los extremos de las corrugaciones no debe exceder de 25 % del perímetro nominal. El perímetro nominal es el que se indica en la tabla 1.

TABLA 2 - Requisitos de corrugaciones y costilla

Número de designación, en octavos de pulgada	Espaciamiento máximo promedio, en mm	Altura mínima promedio, en mm	Ancho de la Costilla, máxima, en mm, ver figura 1
2.5	5.6	0.3	3.0
3	6.7	0.4	3.6
4	8.9	0.5	4.9
5	11.1	0.7	6.1
6	13.3	1.0	7.3
7	15.5	1.1	8.5
8	17.8	1.3	9.7
9	20.0	1.4	10.9
10	22.3	1.6	12.2
11	24.4	1.7	13.4
12	26.7	1.9	14.6
14	31.2	2.2	17.5
16	35.7	2.4	20.0
18	40.0	2.6	22.5

Masa unitaria: La masa de las varillas debe evaluarse en base a la masa (peso) nominal la cual debe ser por lo menos del 94 % respecto del valor nominal aplicable por unidad de longitud (- 6 % Máx.) indicado en la tabla 1, según el número de designación. No es causa de rechazo en ningún caso la diferencia positiva respecto del valor nominal (masa unitaria mayor a la nominal).

TABLA 3 - Requisitos de tensión

Número de designación	Esfuerzo de fluencia mínimo, en MPa (kg/mm ²)		Resistencia mínima a la tensión (Rm), en MPa (kg/mm ²)		Alargamiento mínimo, en 200 mm de sección calibrada, en %	
	Grado 42	Grado 52	Grado 42	Grado 52	Grado 42	Grado 52
2.5	412 (42)	510 (52)	618 (63)	706 (72)	9	8
3	412 (42)	510 (52)	618 (63)	706 (72)	9	7
4, 5 y 6	412 (42)	510 (52)	618 (63)	706 (72)	9	7
7 y 8	412 (42)	510 (52)	618 (63)	706 (72)	8	7
9 a 18	412 (42)	510 (52)	618 (63)	706 (72)	7	6

Método de prueba:

Equipo, aparatos y/o instrumentos


- Escala o flexómetro con resolución de 1 mm
- Vernier con resolución de 0.1 mm
- Medidor de profundidad con resolución de 0.1 mm
- Báscula con resolución de 1 g
- Transportador con resolución de un grado.
- Prensa universal

Preparación de las probetas:

La prueba se debe realizar con una probeta de 0.50 m de longitud mínima y debe cumplir con lo especificado en 6.7. La probeta debe ser recta y debe obtenerse practicando dos cortes perpendiculares al eje de la varilla de forma tal que al medir la longitud entre distintos puntos no se encuentren diferencias mayores de 1 mm. Para varilla en rollo, la sección de la que se extraiga la probeta debe enderezarse previamente sin dañar la superficie y sin calentar.

Espaciamiento (e):

El espaciamiento de las corrugas debe determinarse dividiendo la distancia centro a centro de corrugas no consecutivas (d), entre el número de espacios comprendidos en dicha distancia. El número de espacios debe ser igual o mayor que 5, ver figura 2. La distancia debe medirse sobre el eje longitudinal de la varilla. Esta determinación debe efectuarse sobre una zona que no sea la de marcaje. En el caso de varillas con corrugas en dos direcciones sobre la misma cara, la longitud medida debe dividirse entre el doble del número de espacios, ver figura.




Donde:

e es el espaciamiento

s es el ancho de la costilla

d es la distancia de centro a centro de corrugas no consecutivas



Donde:

s es la separación entre extremos de las corrugas

e es el espaciamiento

d es la distancia de centro a centro de corrugas no consecutivas

-Altura promedio de corruga

La altura promedio de las corrugas debe determinarse a partir de mediciones realizadas en no menos de una corruga por cara. Las determinaciones deben basarse en tres dimensiones por corruga: una al centro y las otras dos en puntos a la cuarta parte de su longitud total. La medición de la altura debe hacerse en forma perpendicular con respecto al eje de la barra mediante el uso de un vernier o medidor óptico.

-Separación entre extremos de corrugas (s): Se debe utilizar un vernier o medidor óptico para determinar la separación

-Ángulo de corruga: Se debe utilizar un transportador, goniómetro o medidor óptico para determinar el ángulo de inclinación de las corrugas transversales con respecto al eje longitudinal de la varilla.

Masa unitaria:

La masa unitaria debe determinarse en kg/m, de acuerdo con lo siguiente:

Equipo, aparatos y/o instrumentos

- Báscula con resolución de 1 g y capacidad para pesar probetas de 0.50 m a 1 m de longitud.

- Escala, flexómetro con resolución de 1 mm y capacidad de medición de 1 m mínimo

-Preparación de las probetas:

La determinación de masa unitaria debe hacerse en probetas de entre 0.50 m y 1 m de longitud. Los extremos de la probeta deben ser de corte recto.

-Procedimiento

Determinar la longitud de la probeta en tres posiciones diferentes de la misma.

- Registrar los datos.

- Verificar que los datos no difieran entre sí en más de 1 mm.

- Colocar la probeta en la báscula y registrar la masa.

- Dividir la masa registrada entre el promedio de las tres mediciones de la longitud para obtener la masa unitaria.

-Pruebas mecánicas

Se deben efectuarse las siguientes determinaciones:


- Esfuerzo de fluencia (F_m)

- Resistencia a la tensión (R_m)


- Alargamiento

- Doblado

25



Se identifica de que marca es la varilla, para este ensayo tiene las iniciales D. A, que es de la marca “De acero”.



Al igual se identifica el numero de varilla, para este caso fue del numero 5



Por ultimo se identifica el grado de la varilla, para esta muestra fue grado 42



Como siguiente paso la varilla ya medida y pesada, se procede a cortarla a 60 cm



Se vuelve a pesar la muestra para determinar su masa nominal.



Para verificar que las muestras cumplan con lo establecido a los parámetros de la norma “NMX-B-506-CANACERO-2019”. Se mide el espaciamiento de la varilla y verificamos que cumpla con los parámetros ya mencionados.




Como siguiente paso se miden las alturas de las corrugaciones con la ayuda de un vernier, esto se hace en las dos caras de la varilla.



Al igual que se mide el ancho de costilla de la varilla a ensayar.



Para la determinación del ángulo se marcan las costillas y corrugaciones de la varilla con la ayuda de un plumón



Luego se le pone una hoja para dejar la marca y poder determinar el ángulo de la varilla. En la hoja donde se determino el ángulo se colocan los siguientes datos: nombre del cliente, diámetro de la varilla. No de muestra y la fecha cuando se determinó el ángulo.

Por ultimo en la probeta se marca primero al inicio a 10 cm y en el centro a cada 5 cm para que cuando la probeta falle se pueda medir con el vernier el alargamiento que sufrio la probeta. Todo lo anterior se hace para cada varilla que se va a ensayar y se registra en la bitacora de recepcion de las probetas.



Ejemplo de formato de recepción de las probetas.

**ASESORIAS Y SERVICIOS TÉCNICOS DE MEDICIÓN
(ASTM)**

Fernando Camacho Martínez
PABLO PICASSO #24 VILLAS DE SAN MIGUEL, SAN MIGUEL CONTLA TLAXC/LA
E-MAIL: metrologiafcm@hotmail.com; tel 2226707396

"REGISTRO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE PROBETAS DE ACERO"

No. De Muestra	Fecha de Recepción	Nombre del Cliente	Otro y/o Procedencia	ID de Muestra	Fecha de Ensayo	Condiciones De Recepción	Retener (R) o Desechar (D)	Especificaciones de Ensayo	Nombre y Firma (Entrega)	Nombre y Firma (Recibe)
233	2024-07-25	Maya b	CONCRETO DE	CON-04-R-01	2024-07-25	Bueno	D	Placa		J.C.C. R
236	2024-07-25	Maya b	CONCRETO DE	CON-04-R-02	2024-07-25	Bueno	D	Placa		J.C.C. R
237	2024-07-25	Maya b	CONCRETO DE	CON-04-R-03	2024-07-25	Bueno	D	Placa		J.C.C. R
238	2024-08-05	Innovu3	T. MAYA TRES	CON-04-R-04	2024-08-05	Bueno	D	Tension	ANG	J.C.C. R
239	2024-08-05	Innovu3	T. MAYA TRES	CON-04-R-05	2024-08-05	Bueno	D	Tension	ANG	J.C.C. R
240	2024-08-05	Innovu3	T. MAYA TRES	CON-04-R-06	2024-08-05	Bueno	D	Doblado	ANG	J.C.C. R
241	2024-08-05	Innovu3	T. MAYA TRES	CON-04-R-07	2024-08-05	Bueno	D	Tension	ANG	J.C.C. R
242	2024-08-05	Innovu3	T. MAYA TRES	CON-04-R-08	2024-08-05	Bueno	D	Tension	ANG	J.C.C. R
243	2024-08-05	Innovu3	T. MAYA TRES	CON-04-R-09	2024-08-05	Bueno	D	Doblado	ANG	J.C.C. R
244	2024-08-05	Innovu3	T. MAYA TRES	CON-04-R-10	2024-08-05	Bueno	D	Tension	ANG	J.C.C. R
245	2024-08-05	Innovu3	T. MAYA TRES	CON-04-R-11	2024-08-05	Bueno	D	Tension	ANG	J.C.C. R
246	2024-08-05	Innovu3	T. MAYA TRES	CON-04-R-12	2024-08-05	Bueno	D	Doblado	ANG	J.C.C. R
247	2024-08-05	Innovu3	T. MAYA TRES	CON-04-R-13	2024-08-05	Bueno	D	Tension	ANG	J.C.C. R

OBSERVACIONES:

Página 1 de 1

FP-23-ASTM-05-2.0

ASESORÍAS Y SERVICIOS TÉCNICOS DE MEDICIÓN (ASTM)

Fernando Camacho Martínez

PABLO PICASSO #24 VILLAS DE SAN MIGUEL, SAN MIGUEL CONTLA TLAXCALA

E-MAIL: metrologiafcm@hotmail.com; tel 2226707398

"REGISTRO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE PROBETAS DE ACERO"

No. De Muestra	Fecha de Recepción	Nombre del Cliente	Obra y/o Procedencia	ID de Muestra	Fecha de Ensayo	Condiciones De Recepción	Retener (R) o Desechar (D)	Especificaciones de Ensayo	Nombre y Firma (Entrega)	Nombre y Firma (Recibe)
248	2024-08-05	Innovu3	T. MAYA TFFS	CON-05-8-04	2024-08-07	Buenos	D	Tensión	ANG	I.C.C.
249	2024-08-05	Innovu3	T. MAYA TFFS	CON-05-8-05	2024-08-07	Buenos	D	Doblado	ANG	I.C.C.
250	2024-08-05	Innovu3	T. MAYA TFFS	CON-05-8-06	2024-08-09	Buenos	D	Tensión	ANG	I.C.C.
251	2024-08-05	Innovu3	T. MAYA TFFS	CON-05-8-07	2024-08-09	Buenos	D	Tensión	ANG	I.C.C.
252	2024-08-05	Innovu3	T. MAYA TFFS	CON-05-8-08	2024-08-09	Buenos	D	Doblado	ANG	I.C.C.
253	2024-08-05	Innovu3	T. MAYA TFFS	CON-05-8-09	2024-08-09	Buenos	D	Tensión	ANG	I.C.C.
254	2024-08-05	Innovu3	T. MAYA TFFS	CON-05-8-10	2024-08-09	Buenos	D	Doblado	ANG	I.C.C.
255	2024-08-05	Innovu3	T. MAYA TFFS	CON-05-8-11	2024-08-09	Buenos	D	Tensión	ANG	I.C.C.
256	2024-08-05	Innovu3	T. MAYA TFFS	CON-05-8-12	2024-08-09	Buenos	D	Doblado	ANG	I.C.C.
257	2024-08-05	Innovu3	T. MAYA TFFS	CON-05-8-13	2024-08-09	Buenos	D	Tensión	ANG	I.C.C.
258	2024-08-05	Innovu3	T. MAYA TFFS	CON-05-8-14	2024-08-09	Buenos	D	Doblado	ANG	I.C.C.
259	2024-08-05	Innovu3	T. MAYA TFFS	CON-05-8-15	2024-08-09	Buenos	D	Tensión	ANG	I.C.C.
260	2024-08-05	Innovu3	T. MAYA TFFS	CON-05-8-16	2024-08-09	Buenos	D	Doblado	ANG	I.C.C.

OBSERVACIONES:

Página 1 de 1

FP-23-ASTM-05-02

ASESORÍAS Y SERVICIOS TÉCNICOS DE MEDICIÓN (ASTM)

Fernando Camacho Martínez

PABLO PICASSO #24 VILLAS DE SAN MIGUEL, SAN MIGUEL CONTLA TLAXCALA

E-MAIL: metrologiafcm@hotmail.com; tel 2226707398

"REGISTRO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE PROBETAS DE ACERO"

No. De Muestra	Fecha de Recepción	Nombre del Cliente	Obra y/o Procedencia	ID de Muestra	Fecha de Ensayo	Condiciones De Recepción	Retener (R) o Desechar (D)	Especificaciones de Ensayo	Nombre y Firma (Entrega)	Nombre y Firma (Recibe)
452	2024-10-24	Tubeco	P. Tubos y Puente	Lubycu-02-03-02	24-10-30	Buenos	D	Tensión ²		I.C.C.
453	2024-10-24	Tubeco	P. Tubos y Puente	Lubycu-02-03-03	24-10-30	Buenos	D	Doblado ²		I.C.C.
454	2024-10-24	Tubeco	P. Tubos y Puente	Lubycu-02-03-04	24-10-30	Buenos	D	Tensión ²		I.C.C.
455	2024-10-24	Tubeco	P. Tubos y Puente	Lubycu-02-03-05	24-10-30	Buenos	D	Doblado ²		I.C.C.
456	2024-10-24	Tubeco	P. Tubos y Puente	Lubycu-02-03-06	24-10-30	Buenos	D	Tensión ²		I.C.C.
457	2024-10-24	Tubeco	P. Tubos y Puente	Lubycu-02-03-07	24-10-30	Buenos	D	Doblado ²		I.C.C.
458	2024-10-24	Tubeco	P. Tubos y Puente	Lubycu-02-03-08	24-10-30	Buenos	D	Tensión ²		I.C.C.
459	2024-10-24	Tubeco	P. Tubos y Puente	Lubycu-02-03-09	24-10-30	Buenos	D	Doblado ²		I.C.C.
460	2024-10-24	Tubeco	P. Tubos y Puente	Lubycu-02-03-10	24-10-30	Buenos	D	Tensión ²		I.C.C.
461	2024-10-24	Tubeco	P. Tubos y Puente	Lubycu-02-03-11	24-10-30	Buenos	D	Doblado ²		I.C.C.
462	2024-10-24	Tubeco	P. Tubos y Puente	Lubycu-02-03-12	24-10-30	Buenos	D	Tensión ²		I.C.C.
463	2024-10-24	Tubeco	P. Tubos y Puente	Lubycu-02-03-13	24-10-30	Buenos	D	Tensión ²		I.C.C.
464	2024-11-15	468	NBA y NBB	CU-KCOM-15-03-01	24-11-19	Buenos	D	Tensión ²		I.C.C.

OBSERVACIONES:

Página 1 de 1

FP-23-ASTM-05-02

ASESORIAS Y SERVICIOS TECNICOS DE MEDICION
(ASTM)

Fernando Camacho Martínez

PABLO PICASSO #24 VILLAS DE SAN MIGUEL, SAN MIGUEL CONTLA TLAXCALA

E-MAIL: metrologiafcm@hotmail.com; tel 2226707396

"REGISTRO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE PROBETAS DE ACERO"

No. De Muestra	Fecha de Recepcion	Nombre del Cliente	Obra y/o Procedencia	ID de Muestra	Fecha de Ensayo	Condiciones De Recepcion	Retener (R) o Desechar (D)	Especificaciones de Ensayo	Nombre y Firma (Entrega)	Nombre y Firma (Recibe)
478	24-11-22	Sumbien	Cumulo de virgo			Bueno	D	Tension Doblado		I.C.C.
479	24-11-22	Sumbien	Cumulo de virgo			Bueno	D	Tension Doblado		I.C.C.
480	24-11-22	Sumbien	Cumulo de virgo			Bueno	D	Tension Doblado		I.C.C.
481	24-11-22	Sumbien	Cumulo de virgo			Bueno	D	Tension Doblado		I.C.C.
482	24-11-22	Sumbien	Cumulo de virgo			Bueno	D	Tension Doblado		I.C.C.
483	24-11-22	Sumbien	Cumulo de virgo			Bueno	D	Tension Doblado		I.C.C.
484	24-11-22	Sumbien	Cumulo de virgo			Bueno	D	Tension Doblado		I.C.C.
485	24-11-22	Sumbien	Cumulo de virgo			Bueno	D	Tension Doblado		I.C.C.
486	24-11-22	Sumbien	Cumulo de virgo			Bueno	D	Tension Doblado		I.C.C.
487	24-11-22	Sumbien	Cumulo de virgo			Bueno	D	Tension Doblado		I.C.C.
488	24-11-22	Sumbien	Cumulo de virgo			Bueno	D	Tension Doblado		I.C.C.
489	24-11-22	Sumbien	Cumulo de virgo			Bueno	D	Tension Doblado		I.C.C.
490	24-11-22	Sumbien	Cumulo de virgo			Bueno	D	Tension Doblado		I.C.C.

OBSERVACIONES:

Página 1 de 1

FP-23-ASTM-05-0.0

ASESORIAS Y SERVICIOS TECNICOS DE MEDICION
(ASTM)

Fernando Camacho Martínez

PABLO PICASSO #24 VILLAS DE SAN MIGUEL, SAN MIGUEL CONTLA TLAXCALA

E-MAIL: metrologiafcm@hotmail.com; tel 2226707396

"REGISTRO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE PROBETAS DE ACERO"

No. De Muestra	Fecha de Recepcion	Nombre del Cliente	Obra y/o Procedencia	ID de Muestra	Fecha de Ensayo	Condiciones De Recepcion	Retener (R) o Desechar (D)	Especificaciones de Ensayo	Nombre y Firma (Entrega)	Nombre y Firma (Recibe)
491	24-12-01	Ing Gil	Puente rio seco 142	01-ED-03-R-07	24/12/03	Bueno	D	Tension ³		I.C.C.
492	24-12-01	Ing Gil	Puente rio seco 142	01-ED-03-R-07	24/12/03	Bueno	D	Doblado ²		I.C.C.
493	24-12-01	Ing. Gil	Puente rio seco 142	01-VC-03-R-08	24/12/03	Bueno	D	Tension ²		I.C.C.
494	24-12-01	Ing. Gil	Puente rio seco 142	01-ED-03-R-08	24/12/03	Bueno	D	Doblado ³		I.C.C.
495	24-12-01	Ing. Gil	Puente rio seco 142	01-VC-04-R-09	24/12/03	Bueno	D	Tension ⁴		I.C.C.
496	24-12-01	Ing. Gil	Puente rio seco 142	01-ED-04-R-09	24/12/03	Bueno	D	Doblado ⁴		I.C.C.
497	24-12-01	Ing. Gil	Puente rio seco 142	01-VC-05-R-10	24/12/03	Bueno	D	Tension ⁵		I.C.C.
498	24-12-01	Ing. Gil	Puente rio seco 142	01-ED-05-R-10	24/12/03	Bueno	D	Doblado ⁵		I.C.C.
499	24-12-01	Ing. Gil	Puente rio seco 142	01-VC-06-R-11	24/12/03	Bueno	D	Tension ⁶		I.C.C.
500	24-12-01	Ing. Gil	Puente rio seco 142	01-ED-06-R-11	24/12/03	Bueno	D	Doblado ⁶		I.C.C.
501	24-12-01	Ing. Gil	Puente rio seco 142			Bueno	D	Tension		I.C.C.
502	24-12-02	Emmanuel	PIP		24/12/16	Bueno	D	Tension		I.C.C.
503	24-12-02	Emmanuel	PIP		24/12/16	Bueno	D	Tension		I.C.C.

OBSERVACIONES:

Página 1 de 1

FP-23-ASTM-05-0.0

ASESORÍAS Y SERVICIOS TÉCNICOS DE MEDICIÓN
(ASTM)

Fernando Camacho Martínez

PABLO PICASSO #24 VILLAS DE SAN MIGUEL, SAN MIGUEL CONTLA TLAXCALA

E-MAIL: metrologiafcm@hotmail.com; tel 2226707396



"REGISTRO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE PROBETAS DE ACERO"

No. De Muestra	Fecha de Recepción	Nombre del Cliente	Obra y/o Procedencia	ID de Muestra	Fecha de Ensayo	Condiciones De Recepción	Retener (R) o Desechar (D)	Especificaciones de Ensayo	Nombre y Firma (Entrega)	Nombre y Firma (Recibe)
504	24-12-04	Jesmar	OB-VC-03 R-23			Buenas	D	Tension		I.C.C. ☒
505	24-12-04	Jesmar	OB-VC-03 R-23			Buenas	D	Doblado		I.C.C. ☒
506	24-12-04	Jesmar	OB-VC-04 R-23			Buenas	D	Tension		I.C.C. ☒
507	24-12-04	Jesmar	OB-VC-04 R-23			Buenas	D	Doblado		I.C.C. ☒
508	24-12-07	Lacocis	Ed. Dpto La Viata	OB-VC-03 R-08		Buenas	D	Tension Doblado		I.C.C. ☒
509	24-12-07	Lacocis	Ed. Dpto La Viata	OB-VC-03 R-08		Buenas	D	Tension Doblado		I.C.C. ☒
510	24-12-07	Lacocis	Ed. Dpto La Viata	OB-VC-03 R-08		Buenas	D	Tension Doblado		I.C.C. ☒
511	24-12-07	Lacocis	Ed. Dpto La Viata	OB-VC-03 R-08		Buenas	D	Tension Doblado		I.C.C. ☒
512	24-12-07	Lacocis	Ed. Dpto La Viata	OB-VC-03 R-08		Buenas	D	Tension Doblado		I.C.C. ☒
513	24-12-07	Lacocis	Ed. Dpto La Viata	OB-VC-04 R-09		Buenas	D	Tension Doblado		I.C.C. ☒
514	24-12-07	Lacocis	Ed. Dpto La Viata	OB-VC-04 R-09		Buenas	D	Tension Doblado		I.C.C. ☒
515	24-12-07	Lacocis	Ed. Dpto La Viata	OB-VC-04 R-09		Buenas	D	Tension Doblado		I.C.C. ☒
516	24-12-07	Lacocis	Ed. Dpto La Viata	OB-VC-04 R-09		Buenas	D	Tension Doblado		I.C.C. ☒

OBSERVACIONES:

Página 1 de 1


FP-23-ASTM-06-0.0

ASESORÍAS Y SERVICIOS TÉCNICOS DE MEDICIÓN
(ASTM)

Fernando Camacho Martínez

PABLO PICASSO #24 VILLAS DE SAN MIGUEL, SAN MIGUEL CONTLA TLAXCALA

E-MAIL: metrologiafcm@hotmail.com; tel 2226707396



"REGISTRO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE PROBETAS DE ACERO"

No. De Muestra	Fecha de Recepción	Nombre del Cliente	Obra y/o Procedencia	ID de Muestra	Fecha de Ensayo	Condiciones De Recepción	Retener (R) o Desechar (D)	Especificaciones de Ensayo	Nombre y Firma (Entrega)	Nombre y Firma (Recibe)
570	25-01-18	Mayab	Consortio de durmientes	Placa SL-02	25-01-28	Buenas	D	Tension		I.C.C. ☒
571	25-01-18	Mayab	Consortio de durmientes	Placa SL-02	25-01-28	Buenas	D	Tension		I.C.C. ☒
572	25-01-18	Mayab	Consortio de durmientes	Placa SL-02	25-01-28	Buenas	D	Tension		I.C.C. ☒
573	25-01-18	Mayab	Consortio de durmientes	Placa SL-02	25-01-28	Buenas	D	Tension		I.C.C. ☒
574	25-01-18	Mayab	Consortio de durmientes	Placa SL-02	25-01-28	Buenas	D	Tension		I.C.C. ☒
575	25-01-18	Mayab	Consortio de durmientes	Placa SL-02	25-01-28	Buenas	D	Tension		I.C.C. ☒
576	25-01-18	Mayab	Consortio de durmientes	Placa SL-02	25-01-28	Buenas	D	Tension		I.C.C. ☒
577	25-01-18	Tubeco	Plan + Aguascalientes		25-01-24	Buenas	D	Tension ^{1/4}		I.C.C. ☒
578	25-01-18	Tubeco	P. Aguascalientes		25-01-24	Buenas	D	Tension ^{1/4}		I.C.C. ☒
579	25-01-18	Tubeco	P. Aguascalientes		25-01-24	Buenas	D	Doblado ^{1/4}		I.C.C. ☒
580	25-01-18	Tubeco	P. Aguascalientes		25-01-24	Buenas	D	Tension ^{5/16}		I.C.C. ☒
581	25-01-18	Tubeco	P. Aguascalientes		25-01-24	Buenas	D	Tension ^{5/16}		I.C.C. ☒
582	25-01-18	Tubeco	P. Aguascalientes		25-01-24	Buenas	D	Doblado ^{5/16}		I.C.C. ☒

OBSERVACIONES:

Página 1 de 1

FP-23-ASTM-06-0.0

EJEMPLOS DE LOS FORMATOS DE ENSAYE DE LAS MUESTRAS

ASESORÍAS Y SERVICIOS TÉCNICOS DE MEDICIÓN (ASTM)
Fernando Camacho Martínez
BITÁCORA PARA ENSAYO DE ACERO
 MÉTODOS EMPLEADOS NMX-B-506-CANACERO-2019, NMX-B-172-CANACERO-2019 (INCISOS 11.1, 11.3 Y 11.4) NMX-B-CANACERO-2015

CLIENTE: NIP
 DIRECCIÓN: Edificio departamentos La Vista
 OBRA: La Vista Country Club
 UBICACIÓN: La Vista Country Club
 FECHA DE RECEPCIÓN: 24-12-07 FECHA DE ENSAYO: 2014-12-13 REALIZÓ: J-C-C.

No.	Diámetro / Designación	Grado	Marca/Proveedor	Colada	Longitud calibrada en mm	Masa nominal		Espaciamiento en mm	Corrugaciones		Ancho de Costilla en mm	Ángulo de inclinación en °	Dobletado sin grillas	Carga de fluencia (kg)	Carga a la rotura (kg)	Longitud sufrida final en mm
						kg	Long. De prueba mm		Promedio	Alura en mm						
1	3	42	De acero	NIP	200	0,806	601	602	8,10	0,72	2,48	65	—	3505	4578	216,4
2	3	42	De acero	NIP	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	3	42	De acero	NIP	200	0,786	600	600	6,53	0,78	2,87	65	—	4025	5078	219,9
4	3	42	De acero	NIP	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	3	42	De acero	NIP	200	0,780	599	599	6,45	0,79	2,74	65	—	3626	4568	218,2
6	3	42	De acero	NIP	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	3	42	De acero	NIP	200	0,823	601	600	6,55	0,71	2,64	65	—	3791	4659	213,5
8	3	42	De acero	NIP	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	3	42	De acero	NIP	200	0,790	599	599	6,49	0,68	2,69	65	—	3570	4590	218,2
10	3	42	De acero	NIP	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Observaciones: _____

EQUIPO UTILIZADO ID

BASCUA ASTM-B-501
 FLEXÓMETRO ASTM-D1-FM-01
 VERNIER ASTM-D1-VE-02
 TRANSPORTADOR ASTM-D1-TA-01
 REGLA METÁLICA ASTM-D1-RM-01
 MANDRIL
 PRENSA UNIVERSAL ASTM-AC-R-01

APROBÓ: _____ NOMBRE Y FIRMA

FP-23-ASTM-04-0.5

Página 1 de 1

ASESORÍAS Y SERVICIOS TÉCNICOS DE MEDICIÓN (ASTM)
Fernando Camacho Martínez
BITÁCORA PARA ENSAYO DE ACERO
 MÉTODOS EMPLEADOS NMX-B-506-CANACERO-2019, NMX-B-172-CANACERO-2019 (INCISOS 11.1, 11.3 Y 11.4) NMX-B-CANACERO-2015

CLIENTE: NIP
 DIRECCIÓN: Edificio departamentos La Vista
 OBRA: La Vista Country Club
 UBICACIÓN: La Vista Country Club
 FECHA DE RECEPCIÓN: 24-12-07 FECHA DE ENSAYO: 2014-12-13 REALIZÓ: J-C-C.

No.	Diámetro / Designación	Grado	Marca/Proveedor	Colada	Longitud calibrada en mm	Masa nominal		Espaciamiento en mm	Corrugaciones		Ancho de Costilla en mm	Ángulo de inclinación en °	Dobletado sin grillas	Carga de fluencia (kg)	Carga a la rotura (kg)	Longitud sufrida final en mm
						kg	Long. De prueba mm		Promedio	Alura en mm						
6	4	42	De acero	NIP	200	1,146	601	601	8,66	0,83	2,90	65	—	6321	8465	220,7
7	4	42	De acero	NIP	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	4	42	De acero	NIP	200	1,138	598	598	8,66	0,73	3,23	65	—	6237	8453	216,6
9	4	42	De acero	NIP	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	4	42	De acero	NIP	200	1,139	598	598	8,62	0,77	2,22	65	—	6230	8453	217,7
11	4	42	De acero	NIP	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	4	42	De acero	NIP	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	4	42	De acero	NIP	200	1,145	599	599	8,63	0,76	2,95	65	—	6250	8463	219,0
14	4	42	De acero	NIP	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	4	42	De acero	NIP	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	4	42	De acero	NIP	200	1,132	599	599	8,61	0,77	3,03	65	—	6166	8422	219,0
17	4	42	De acero	NIP	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	4	42	De acero	NIP	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	4	42	De acero	NIP	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	4	42	De acero	NIP	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Observaciones: _____

EQUIPO UTILIZADO ID

BASCUA ASTM-B-501
 FLEXÓMETRO ASTM-D1-FM-01
 VERNIER ASTM-D1-VE-02
 TRANSPORTADOR ASTM-D1-TA-01
 REGLA METÁLICA ASTM-D1-RM-01
 MANDRIL
 PRENSA UNIVERSAL ASTM-AC-R-01

APROBÓ: _____ NOMBRE Y FIRMA

FP-23-ASTM-04-0.5

Página 1 de 1

ASESORÍAS Y SERVICIOS TÉCNICOS DE MEDICIÓN (ASTM)
Fernando Camacho Martínez
BITÁCORA PARA ENSAYO DE ACERO
 MÉTODOS EMPLEADOS NMX-B-506-CANACERO-2018, NMX-B-172-CANACERO-2018 (INCISOS 11.1, 11.3 Y 11.4) NMX-B-CANACERO-2018

CLIENTE: Iny Aplicada a Supervisión y Proyectos de Obra Inacso S.A de C.V.
 DIRECCIÓN: Av. Eugenia Eje 5 Sur No 304 Piso 6 Depto 6.601-A Col. Del valle Alameda Santa Fe de Córdova
 OBRA: Puente Río San I y Puente Río San II en el km 215.0 de la Autopista Col de la Veracruz
 UBICACIÓN: km 215.0 de la Autopista Col de la Veracruz

FECHA DE RECEPCIÓN: 24-12-01 FECHA DE ENSAYO: 2024-12-03 REALIZÓ: J. C. C.

No.	Diámetro / Designación	Grado	Marca/Proveedor	Colada	Longitud calibrada en mm	Masa nominal		Espaciamiento en mm	Corrugaciones		Ancho de Coruña en mm	Ángulo de inclinación en °	Doblado en grillas	Carga de fluencia (kg)	Carga a la ruptura (kg)	Longitud deformada final en mm
						kg	Long. de prueba mm		Promedio	Altura en mm						
							cara A		cara B							
1	3	42	Gerdau	NIP	200	1,158	600	6,80	0,53	0,23	0,49	2,04	55	4014	5588	201,63
2	3	42	Gerdau	NIP	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	4	42	Gerdau	NIP	200	1,130	600	8,10	0,24	0,24	0,53	1,94	60	6680	8453	220,52
4	4	42	Gerdau	NIP	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	5	42	Gerdau	NIP	200	1,345	600	10,18	0,52	0,43	0,78	2,45	55	11205	14334	279,50
6	5	42	Gerdau	NIP	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	6	42	Gerdau	NIP	200	2,698	600	11,84	0,49	0,63	0,49	3,28	55	16069	20333	321,94
8	6	42	Gerdau	NIP	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9																
10																

Observaciones: _____

APROBÓ: _____ NOMBRE Y FIRMA _____

EQUIPO UTILIZADO

EQUIPO UTILIZADO	ID
BÁSCULA	ASTM-BA-001
FLEXÓMETRO	ASTM-FL-001
VERNIER	ASTM-VI-001
TRANSPORTADOR	ASTM-TR-001
REGLA METÁLICA	ASTM-RM-001
MANDRIL	ASTM-MD-001
PRENSA UNIVERSAL	ASTM-PU-001

FP-23-ASTM-04-0.5

Página 1 de 1

ASESORÍAS Y SERVICIOS TÉCNICOS DE MEDICIÓN (ASTM)
Fernando Camacho Martínez
BITÁCORA PARA ENSAYO DE ACERO
 MÉTODOS EMPLEADOS NMX-B-506-CANACERO-2018, NMX-B-172-CANACERO-2018 (INCISOS 11.1, 11.3 Y 11.4) NMX-B-CANACERO-2018

CLIENTE: Construcción, Mantenimiento, Ferrocarril y Sub Sistemas S.A de C.V.
 DIRECCIÓN: NIP
 OBRA: Ampliación del Ferrocarril Suburbano
 UBICACIÓN: _____

FECHA DE RECEPCIÓN: 2024-10-15 FECHA DE ENSAYO: 2024-10-15 REALIZÓ: J. C. C.

No.	Diámetro / Designación	Grado	Marca/Proveedor	Colada	Longitud calibrada en mm	Masa nominal		Espaciamiento en mm	Corrugaciones		Ancho de Coruña en mm	Ángulo de inclinación en °	Doblado en grillas	Carga de fluencia (kg)	Carga a la ruptura (kg)	Longitud deformada final en mm
						kg	Long. de prueba mm		Promedio	Altura en mm						
							cara A		cara B							
1	3	42	Deacero	151533	200	0,656	600	6,39	0,83	0,33	0,77	2,54	67,5	3818	4873	215,79
2	3	42	Deacero	151533	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	6	42	Deacero	145418	200	2,738	594	13,12	0,74	0,84	1,04	6,0	65	14118	18926	220,08
4	6	42	Deacero	145418	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	8	42	Deacero	181566	200	4,732	600	18,45	1,34	1,38	1,41	5,44	60	23039	36254	279,64
6	8	42	Deacero	181566	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Observaciones: _____

APROBÓ: _____ NOMBRE Y FIRMA _____

EQUIPO UTILIZADO

EQUIPO UTILIZADO	ID
BÁSCULA	ASTM-BA-001
FLEXÓMETRO	ASTM-FL-001
VERNIER	ASTM-VI-001
TRANSPORTADOR	ASTM-TR-001
REGLA METÁLICA	ASTM-RM-001
MANDRIL	ASTM-MD-001
PRENSA UNIVERSAL	ASTM-PU-001

FP-23-ASTM-04-0.5

Página 1 de 1

FERNANDO CAMACHO MARTÍNEZ
(ASTM)
ASTM

BITÁCORA PARA ENSAYO DE ACERO
MÉTODOS EMPLEADOS NMX-B-506-CANACERO-2019, NMX-B-172-CANACERO-2018 (INCISOS 11.1, 11.3 Y 11.4) NMX-B-CANACERO-2015

CLIENTE: Construcciones Urales
DIRECCIÓN: NIP
OBRA: Manejo, Terracerías, Subbalasto, O: Drenaje, de la vía principal MBA y MBA de la empresa KCSM
UBICACIÓN: Celaya, Guanajuato.
FECHA DE RECEPCIÓN: 2024-11-15 FECHA DE ENSAYO: 2024-11-19 REALIZÓ: J.C.C.

No.	Diámetro / Designación	Grado	Marca/Proveedor	Colada	Length calibrada en mm	Masa nominal		Excedente en mm	Corrugaciones					Doblado sin grietas	Carga de fluencia (kg)	Carga a la ruptura (kg)	Length real en mm
						kg	Long. De prueba mm		Altura en mm	Amplitud de Cresta en mm	Ángulo de inclinación en °						
									cara A	cara B							
1	5	42	San Luis	24104328	200	2308	593	593	9.98	0.65	0.61	0.61	2.77	50°	9480	15203	27465
2	5	42	San Luis	24104328	200	2308	594	594	10.02	0.45	0.44	0.44	2.53	50°	9472	15224	27461
3	5	42	San Luis	24104328	—	—	—	—	—	0.46	0.45	0.45	—	—	—	—	—
4	6	42	San Luis	24073257	200	3341	594	594	11.89	0.47	0.46	0.46	3.75	50°	13321	21877	27492
5	6	42	San Luis	24073257	200	3341	598	598	11.90	0.46	0.45	0.45	3.65	51°	13360	21536	27278
6	6	42	San Luis	24073257	—	—	—	—	—	0.46	0.45	0.45	—	—	—	—	—
7	8	42	San Luis	24094033	200	5964	600	600	16.11	1.82	1.75	1.75	4.70	52°	23819	37571	27050
8	8	42	San Luis	24094033	200	5981	601	601	16.25	0.64	0.66	0.66	4.78	50°	23481	37401	27083
9	8	42	San Luis	24094033	—	—	—	—	—	1.98	1.94	1.94	—	—	—	—	—
										0.61	0.60	0.60	—	—	—	—	—

Observaciones:

EQUIPO UTILIZADO	ID
BÁSCULA	ASTM-AAS-001
FLEXÓMETRO	ASTM-DI-FM-01
VERNIER	ASTM-DI-VE-02
TRANSPORTADOR	ASTM-DI-TR-03
REGLA METÁLICA	ASTM-DI-RM-04
MANDRIL	ASTM-AAC-05
PRENSA UNIVERSAL	ASTM-AAC-06

APROBÓ: _____
NOMBRE Y FIRMA

FP-23-ASTM-04-0.5

Página 1 de 1

ASESORÍAS Y SERVICIOS TÉCNICOS DE MEDICIÓN
(ASTM)
Fernando Camacho Martínez

ASTM

BITÁCORA PARA ENSAYO DE ACERO

MÉTODOS EMPLEADOS NMX-B-506-CANACERO-2019, NMX-B-172-CANACERO-2018 (INCISOS 11.1, 11.3 Y 11.4) NMX-B-CANACERO-2015

CLIENTE: Construcciones Urales, S.A de C.V.
DIRECCIÓN: NIP
OBRA: Trolebus Elevado Santa Martha.
UBICACIÓN: Santa Martha.

FECHA DE RECEPCIÓN: 2025-01-03

FECHA DE ENSAYO: 2025-01-13

REALIZÓ: J.C.C.

No.	Diámetro / Designación	Grado	Marca/Proveedor	Colada	Longitud calibrada en mm	Masa nominal		Excedente en mm	Corrugaciones		Ancho de Cresta en mm	Ángulo de inclinación en °	Doblado sin grietas	Carga de fluencia (kg)	Carga a la ruptura (kg)	Longitud real en mm	
						kg	Long. De prueba mm		Altura en mm								
									cara A	cara B							
1	3	42	Sicartsa	5466385	200	0.656	600	600	7.04	0.25 1.03 0.52	0.24 0.80 0.30	0.57	2.09	55	3471	5537	20583
2	3	42	Sicartsa	5466385	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	3	42	Sicartsa	5466385	200	0.652	600	600	7.08	0.23 1.05 0.28	0.21 0.85 0.42	0.54	2.10	55	3460	5516	20534
4	3	42	Sicartsa	5466385	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	3	42	Sicartsa	5466385	200	0.654	600	600	7.14	0.23 1.08 0.25	0.24 0.93 0.30	0.64	1.98	55	3473	5547	21646
6	3	42	Sicartsa	5466385	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	3	42	Sicartsa	5466386	200	0.656	600	600	7.10	0.24 1.01 0.31	0.22 0.83 0.40	0.55	1.95	55	3518	5521	21454
8	3	42	Sicartsa	5466386	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	3	42	Sicartsa	5466386	200	0.651	600	600	7.21	0.26 0.32 0.46	0.24 0.74 0.45	0.48	1.93	55	3476	5537	21631
10	3	42	Sicartsa	5466386	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

<

Observaciones:






EQUIPO UTILIZADO	ID
BÁSCULA	ASTM-AAS-001
FLEXÓMETRO	ASTM-DI-FM-01
VERNIER	ASTM-DI-VE-02
TRANSPORTADOR	ASTM-DI-TR-03
REGLA METÁLICA	ASTM-DI-RM-04
MANDRIL	ASTM-AAC-05
PRENSA UNIVERSAL	ASTM-AAC-06






APROBÓ: _____
NOMBRE Y FIRMA




FP-23-ASTM-04-0.5



Página 1 de 1




Ensayo de las probetas realizadas durante el periodo Octubre, 2024-
Febrero, 2025.

























EJEMPLO DE LOS FORMATOS QUE SE LE ENVIAN A LOS CLIENTES

ASESORÍAS Y SERVICIOS TÉCNICOS DE MEDICIÓN
(ASTM)

Fernando Camacho Martínez

PABLO PICASSO #24 VILLAS DE SAN MIGUEL
SAN MIGUEL CONTLA TLAXCALA
E-MAIL: metrologiafcm@hotmail.com

INFORME DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS EN ACERO LISO Y/O CORRUGADO

MÉTODOS EMPLEADOS: NMX-B-506-CANACERO-2019 (INCISOS 8.2, 8.3 y 8.4) y NMX-B-172-CANACERO-2018 (INCISOS 11.1, 11.3 y 11.4)

CLIENTE: LIAGTSA N° DE INFORME: LIAGTSA-NSEF-03-VC-10/2024-10-01
DIRECCIÓN: N/P
OBRA: NUOVA SEDE DE EDIFICIO DE FINANZAS
UBICACIÓN: N/P
DESCRIPCIÓN: VARILLA CORRUGADA DE Ø 1 1/4" CANTIDAD: 2 pz
MARCA: DEACERO GRADO: N-42 (NMX)
PROVEEDOR: DEACERO REMISIÓN: N/P FECHA DE RECEPCIÓN: 2024-09-21
FABRICANTE: DEACERO FECHA DE INFORME: 2024-10-01

N° de colado	Longitud mm	Masa Nominal 6,225 kg/m	Ø 31,8 mm	Área 794 mm²	Cuerdas		Fluencia				Tensión				Alargamiento en 50 mm 8% min
					Espaciamiento 22,3 mm max.	Altura 1,6 mm max.	Carga en kN	Carga en kg	42 kg/mm² Min	412 MPa	Carga en kN	Carga en kg	63 kg/mm² min	618 MPa	
N/P	602	5,942	31,06	757,86	21,65	1,84	363,12	37 028	48,86	479,00	544,68	55 542	73,29	719	12,0
N/P	601	5,919	31,00	754,99	21,72	2,01	355,27	36 227	47,98	470,42	532,89	54 340	71,97	706	8,0

OBSERVACIONES: EL MUESTREO FUE RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.

N/P= No Presenta , N/A= No Aplica

Este documento se refiere exclusivamente a las muestras ensayadas y no debe ser reproducido en forma parcial sin la autorización previa del **LABORATORIO FERNANDO CAMACHO MARTÍNEZ**.
Estimado cliente, cualquier comentario, queja o sugerencia respecto al servicio recibido lo invitamos a llamar al número 044 22291 43676 o a escribir al correo metrologiafcm@hotmail.com

ELABORÓ

ING ISMAEL CARMONA CRUZ
ANALISTA DE CALIDAD

APROBÓ

ING. FERNANDO CAMACHO MARTÍNEZ
COORDINACIÓN DE LABORATORIO CENTRALASESORÍAS Y SERVICIOS TÉCNICOS DE MEDICIÓN
(ASTM)

Fernando Camacho Martínez

PABLO PICASSO #24 VILLAS DE SAN MIGUEL
SAN MIGUEL CONTLA TLAXCALA
E-MAIL: metrologiafcm@hotmail.com

INFORME DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS EN ACERO LISO Y/O CORRUGADO

MÉTODOS EMPLEADOS: NMX-B-506-CANACERO-2019 (INCISO 8.2) y NMX-B-172-CANACERO-2018

CLIENTE: GLOBAL MEXICANA DE INFRAESTRUCTURA S.A.P.I DE C.V. N° DE INFORME: IMASA-UAPE-03-VC-04/2024-05-05
DIRECCIÓN: N/P
OBRA: CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECHANICA DE LA UNIDAD DE ATENCION ESPECIALIZADA PARA EL PACIENTE EXTERNO (UAPE)
UBICACIÓN: CALLE DE JUAN BADIANO NÚMERO 2, COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, SECCIÓN XVI, CÓDIGO POSTAL 14080, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.
DESCRIPCIÓN: VARILLA CORRUGADA DE Ø 1/2" CANTIDAD: 2 pz
MARCA: GERDAU GRADO: N-42 (NMX)
PROVEEDOR: GERDAU REMISIÓN: N/P FECHA DE RECEPCIÓN: 2024-04-25
FABRICANTE: GERDAU FECHA DE INFORME: 2024-05-03

N° de colada	Longitud mm	Masa Nominal 0,994 kg/m	Ø 12,7 mm	Área 127 mm²	Cuerdas		Fluencia				Tensión				Alargamiento en 200 mm 9% min
					Espaciamiento 9,3 mm max	Altura 0,50 mm max.	Carga en kN	Carga en kg	42 kg/mm² Min	412 MPa	Carga en kN	Carga en kg	63 kg/mm² min	618 MPa	
1028858902	499	0,960	12,49	122,45	2,1	0,49	68,73	7 008	57,23	561,10	88,30	9 004	73,53	721	19,1
1028858902	501	0,962	12,50	122,74	2,35	0,46	68,93	7 029	57,27	561,47	88,69	9 044	73,69	722	19,7

OBSERVACIONES: EL MUESTREO FUE RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.

N/P= No Presenta , N/A= No Aplica

Este documento se refiere exclusivamente a las muestras ensayadas y no debe ser reproducido en forma parcial sin la autorización previa del **LABORATORIO FERNANDO CAMACHO MARTÍNEZ**.
Estimado cliente, cualquier comentario, queja o sugerencia respecto al servicio recibido lo invitamos a llamar al número 044 22291 43676 o a escribir al correo metrologiafcm@hotmail.com

ELABORÓ



APROBÓ

ASESORÍAS Y SERVICIOS TECNICOS DE MEDICIÓN
(ASTM)

Fernando Camacho Martinez

PABLO PICASSO #24 VILLAS DE SAN MIGUEL

SAN MIGUEL CONTLA TLAXCALA

E-MAIL: metrologiafcm@hotmail.com



INFORME DE LAS CARACTERISTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS EN ACERO LISO Y/O CORRUGADO

MÉTODOS EMPLEADOS: NMX-B-506-CANACERO-2019 (INCISOS 8.2, 8.3 y 8.4) y NMX-B-172-CANACERO-2018 (INCISOS 11.1, 11.3 y 11.4)

N° DE INFORME: LIAGTSA-VEA-02-VC-08/2024-09-01

CLIENTE: LIAGTSA
DIRECCIÓN: N/P
OBRA: VP11
UBICACIÓN: N/P
DESCRIPCIÓN: VARILLA CORRUGADA DE Ø 1"
MARCA: GERDAU CORSA
PROVEEDOR: GERDAU CORSA
FABRICANTE: GERDAU CORSA

CANTIDAD: 1 pz
GRADO: N-42 (NMX)
REMISIÓN: N/P

FECHA DE RECEPCIÓN: 2024-08-29
FECHA DE INFORME: 2024-09-23

N° de colada	Longitud mm	Masa Nominal 3,973 kg/m	Ø 25,4 mm	Área 507 mm²	Cuerdas		Fluencia				Tensión				Alargamiento en 50 mm 8% mín
					Espaciamento 17,8 mm max.	Altura 1,3 mm mín.	Carga en kN	Carga en kg	42 kg/mm² Min	412 MPa	Carga en kN	Carga en kg	63 kg/mm² mín	618 MPa	
N/P	495	3,901	25,17	497,55	16,75	1,16	298,07	30 395	61,09	598,91	388,75	39 641	79,67	781	10,1

OBSERVACIONES: EL MUESTREO FUE RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.

N/P= No Presenta , N/A= No Aplica

Este documento se refiere exclusivamente a las muestras ensayadas y no debe ser reproducido en forma parcial sin la autorización previa del **LABORATORIO FERNANDO CAMACHO MARTINEZ**.
Estimado cliente, cualquier comentario, queja o sugerencia respecto al servicio recibido lo invitamos a llamar al número 044 22291 43676 o a escribir al correo metrologiafcm@hotmail.com

ELABORÓ

ING ISMAEL CARMONA CRUZ
ANALISTA DE CALIDAD

APROBÓ

ING. FERNANDO CAMACHO MARTINEZ
COORDINACIÓN DE LABORATORIO CENTRALASESORÍAS Y SERVICIOS TECNICOS DE MEDICIÓN
(ASTM)

Fernando Camacho Martinez

PABLO PICASSO #24 VILLAS DE SAN MIGUEL

SAN MIGUEL CONTLA TLAXCALA

E-MAIL: metrologiafcm@hotmail.com



INFORME DE LAS CARACTERISTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS EN ACERO LISO Y/O CORRUGADO

MÉTODOS EMPLEADOS: NMX-B-506-CANACERO-2019 (INCISO 8.2) y NMX-B-172-CANACERO-2018

N° DE INFORME: IMASA-UAPE-03-VC-04/2024-05-03

CLIENTE: GLOBAL MEXICANA DE INFRAESTRUCTURA S.A.P.I DE C.V.
DIRECCIÓN: N/P
OBRA: CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECANICA DE LA UNIDAD DE ATENCION ESPECIALIZADA PARA EL PACIENTE EXTERNO (UAPE)
UBICACIÓN: CALLE DE JUAN BADIÑO NÚMERO 2, COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, SECCIÓN XVI, CÓDIGO POSTAL 14080, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO.
DESCRIPCIÓN: VARILLA CORRUGADA DE Ø 1/2"
MARCA: GERDAU
PROVEEDOR: GERDAU
FABRICANTE: GERDAU

CANTIDAD: 2 pz
GRADO: N-42 (NMX)
REMISIÓN: N/P

FECHA DE RECEPCIÓN: 2024-04-25
FECHA DE INFORME: 2024-05-03

N° de colada	Longitud mm	Masa Nominal 0,994 kg/m	Ø 12,7 mm	Área 127 mm²	Cuerdas		Fluencia				Tensión				Alargamiento en 200 mm 9% mín
					Espaciamento 8,9 mm max.	Altura 0,50 mm mín.	Carga en kN	Carga en kg	42 kg/mm² Min	412 MPa	Carga en kN	Carga en kg	63 kg/mm² mín	618 MPa	
1028858802	500	0,961	12,49	122,55	2,54	0,59	68,03	6 937	56,61	554,97	88,00	8 973	73,22	718	17,9
1028858802	499	0,960	12,49	122,46	2,38	0,52	67,65	6 898	56,33	552,24	87,59	8 932	72,94	715	21,2

OBSERVACIONES: EL MUESTREO FUE RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.

N/P= No Presenta , N/A= No Aplica

Este documento se refiere exclusivamente a las muestras ensayadas y no debe ser reproducido en forma parcial sin la autorización previa del **LABORATORIO FERNANDO CAMACHO MARTINEZ**.
Estimado cliente, cualquier comentario, queja o sugerencia respecto al servicio recibido lo invitamos a llamar al número 044 22291 43676 o a escribir al correo metrologiafcm@hotmail.com

ELABORÓ

ING ISMAEL CARMONA CRUZ
ANALISTA DE CALIDAD

APROBÓ

ING. FERNANDO CAMACHO MARTINEZ
COORDINACIÓN DE LABORATORIO CENTRAL

ASESORÍAS Y SERVICIOS TECNICOS DE MEDICIÓN
(ASTM)

Fernando Camacho Martínez

PABLO PICASSO #24 VILLAS DE SAN MIGUEL
SAN MIGUEL CONTLA TLAXCALA
E-MAIL: metrologiafcm@hotmail.comINFORME DE LAS CARACTERISTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS EN ACERO LISO Y/O CORRUGADO
MÉTODOS EMPLEADOS: NMX-B-506-CANACERO-2019 (INCISOS 8.2, 8.3 y 8.4) y NMX-B-172-CANACERO-2018 (INCISOS 11.1, 11.3 y 11.4)

N° DE INFORME: LACOCs-GAEN-07-VC-10/2024-04-05

CLIENTE: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GAEN S.A DE C.V

DIRECCIÓN: N/P

OBRA: EDIFICIO DE 2 NIVELES PARA URGENCIAS RESPIRATORIAS Y RESIDENCIAS MEDICAS PUEBLA, PUEBLA. CP. 72570

UBICACIÓN: AV. 14 SUR No 4346, COL. JARDINES DE SAN MIGUEL

DESCRIPCIÓN: VARILLA CORRUGADA DE Ø 1 1/4"

MARCA: SICARTSA

PROVEEDOR: SICARTSA

FABRICANTE: SICARTSA

CANTIDAD: 1 pz

GRADO: N-42 (NMX)

REMISIÓN: N/P

FECHA DE RECEPCIÓN: 2024-04-23

FECHA DE INFORME: 2024-04-25

N° de colada	Longitud mm	Masa Nominal 6,225 kg/m	Ø 31,8mm	Área 794 mm²	Cuerdas		Fluencia				Tensión				Alargamiento en 50 mm 8% mín
					Espaciamiento 22,3 mm max.	Altura 1,6 mm mín.	Carga en kN	Carga en kg	42 kg/mm² Min	412 MPa	Carga en kN	Carga en kg	63 kg/mm² mín	618 MPa	
N/P	499	6,211	31,76	792,20	17,95	1,59	370,88	37 819	47,74	468,03	516,36	52 654	66,47	652	9,6

OBSERVACIONES: EL MUESTREO FUE RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.

N/P= No Presenta , N/A= No Aplica

Este documento se refiere exclusivamente a las muestras ensayadas y no debe ser reproducido en forma parcial sin la autorización previa del **LABORATORIO FERNANDO CAMACHO MARTÍNEZ**.
Estimado cliente, cualquier comentario, queja o sugerencia respecto al servicio recibido lo invitamos a llamar al número 044 22291 43676 o a escribir al correo metrologiafcm@hotmail.com

ELABORÓ

ING ISMAEL CARMONA CRUZ
ANALISTA DE CALIDAD

APROBÓ

ING. FERNANDO CAMACHO MARTÍNEZ
COORDINACIÓN DE LABORATORIO CENTRALASESORÍAS Y SERVICIOS TECNICOS DE MEDICIÓN
(ASTM)

Fernando Camacho Martínez

PABLO PICASSO #24 VILLAS DE SAN MIGUEL
SAN MIGUEL CONTLA TLAXCALA
E-MAIL: metrologiafcm@hotmail.comINFORME DE LAS CARACTERISTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS EN ACERO LISO Y/O CORRUGADO
MÉTODOS EMPLEADOS: NMX-B-506-CANACERO-2019 (INCISOS 8.2, 8.3 y 8.4) y NMX-B-172-CANACERO-2018 (INCISOS 11.1, 11.3 y 11.4)

N° DE INFORME: LACOCs-GAEN-07-VC-08/2024-04-04

CLIENTE: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GAEN S.A DE C.V

DIRECCIÓN: N/P

OBRA: EDIFICIO DE 2 NIVELES PARA URGENCIAS RESPIRATORIAS RESPIRATORIAS Y RESIDENCIAS MEDICAS PUEBLA, PUEBLA. C.P. 72570

UBICACIÓN: AV. 14 SUR No 4346, COL. JARDINES DE SAN MIGUEL

DESCRIPCIÓN: VARILLA CORRUGADA DE Ø 1"

MARCA: SICARTSA

PROVEEDOR: SICARTSA

FABRICANTE: SICARTSA

CANTIDAD: 1 pz

GRADO: N-42 (NMX)

REMISIÓN: N/P

FECHA DE RECEPCIÓN: 2024-04-23

FECHA DE INFORME: 2024-04-25

N° de colada	Longitud mm	Masa Nominal 3,973 kg/m	Ø 25,4 mm	Área 507 mm²	Cuerdas		Fluencia				Tensión				Alargamiento en 50 mm 8% mín
					Espaciamiento 17,8 mm max.	Altura 1,3 mm mín.	Carga en kN	Carga en kg	42 kg/mm² Min	412 MPa	Carga en kN	Carga en kg	63 kg/mm² mín	618 MPa	
N/P	500	3,942	25,30	502,76	13,95	1,07	230,40	23 494	46,73	458,14	363,59	37 076	73,75	723	23,7

OBSERVACIONES: EL MUESTREO FUE RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.

N/P= No Presenta , N/A= No Aplica

Este documento se refiere exclusivamente a las muestras ensayadas y no debe ser reproducido en forma parcial sin la autorización previa del **LABORATORIO FERNANDO CAMACHO MARTÍNEZ**.
Estimado cliente, cualquier comentario, queja o sugerencia respecto al servicio recibido lo invitamos a llamar al número 044 22291 43676 o a escribir al correo metrologiafcm@hotmail.com

ELABORÓ

ING ISMAEL CARMONA CRUZ
ANALISTA DE CALIDAD

APROBÓ

ING. FERNANDO CAMACHO MARTÍNEZ
COORDINACIÓN DE LABORATORIO CENTRAL

ASESORÍAS Y SERVICIOS TÉCNICOS DE MEDICIÓN
(ASTM)

Fernando Camacho Martínez

PABLO PICASSO #24 VILLAS DE SAN MIGUEL
SAN MIGUEL CONTLA TLAXCALA
E-MAIL: metrologiafcm@hotmail.com

INFORME DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS EN ACERO LISO Y/O CORRUGADO

MÉTODOS EMPLEADOS: NMX-B-506-CANACERO-2019 (INCISO 8.2) y NMX-B-172-CANACERO-2018

N° DE INFORME: LACOCS-GAEN-07-VC-06/2024-04-03

CLIENTE: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GAEN S.A DE C.V.
DIRECCIÓN: N/P
OBRA: EDIFICIO DE 2 NIVELES PARA URGENCIAS RESPIRATORIAS RESPIRATORIAS Y RESIDENCIAS MEDICAS PUEBLA, PUEBLA. C.P. 72570
UBICACIÓN: AV. 14 SUR No. 4346, COL. JARDINES DE SAN MIGUEL
DESCRIPCIÓN: VARILLA CORRUGADA DE Ø 3/4"
MARCA: SICARTSA
PROVEEDOR: SICARTSA
FABRICANTE: SICARTSA

CANTIDAD: 1 pz
GRADO: N-42 (NMX)
REMISIÓN: N/P

FECHA DE RECEPCIÓN: 2024-04-23
FECHA DE INFORME: 2024-04-25

N° de colada	Longitud mm	Masa Nominal 2.235 kg/m	Ø 19,0 mm	Área 285 mm²	Cuerdas		Fluencia				Tensión				Alargamiento en 200 mm 9% mín
					Espaciamento 13,3 mm max	Altura 1,00 mm mín.	Carga en kN	Carga en kg	42 kg/mm² Min	412 MPa	Carga en kN	Carga en kg	63 kg/mm² mín	618 MPa	
N/P	498	2,217	18,97	282,76	9,99	1,15	121,35	12 374	43,76	429,03	202,00	20 598	72,85	714	18,9

OBSERVACIONES: EL MUESTREO FUE RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.

N/P= No Presenta , N/A= No Aplica

Este documento se refiere exclusivamente a las muestras ensayadas y no debe ser reproducido en forma parcial sin la autorización previa del **LABORATORIO FERNANDO CAMACHO MARTINEZ**.
Estimado cliente, cualquier comentario, queja o sugerencia respecto al servicio recibido lo invitamos a llamar al número 044 22291 43676 o a escribir al correo metrologiafcm@hotmail.com

ELABORÓ

ING ISMAEL CARMONA CRUZ
ANALISTA DE CALIDAD

APROBÓ

ING. FERNANDO CAMACHO MARTINEZ
COORDINACIÓN DE LABORATORIO CENTRAL

Fernando Camacho Martínez

PABLO PICASSO #24 VILLAS DE SAN MIGUEL
SAN MIGUEL CONTLA TLAXCALA
E-MAIL: metrologiafcm@hotmail.com

INFORME DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS EN ACERO LISO Y/O CORRUGADO

MÉTODOS EMPLEADOS: NMX-B-506-CANACERO-2019 (INCISOS 8.2, 8.3 y 8.4) y NMX-B-172-CANACERO-2018 (INCISOS 11.1, 11.3 y 11.4)

N° DE INFORME: SICC-FIR-08-VC-05/2024-10-56

CLIENTE: CONSTRUCCIONES URALES, S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN: N/P
OBRA: TROLEBUS SANTA MARTHA
UBICACIÓN: SANTA MARTHA
DESCRIPCIÓN: VARILLA CORRUGADA DE Ø 5/8"
MARCA: DEACERO
PROVEEDOR: DEACERO
FABRICANTE: DEACERO

CANTIDAD: 1 pz
GRADO: N-42 (NMX)
REMISIÓN: N/P

FECHA DE RECEPCIÓN: 2024-10-01
FECHA DE INFORME: 2024-10-03

Lugar donde se ejecutan los ensayos: Laboratorio central de ASTM, Pablo Picasso #24 San Miguel Contla, Tlax.					Nombre del contacto: Ing. Honorio Guevara Brunel					Teléfono y/o E-mail: honorio.guevara@urales.com					
N° de colada	Longitud mm	Masa Nominal 1,552 kg/m	Ø 15,9 mm	Área 198 mm²	Cuerdas		Fluencia			Tensión				Alargamiento en 200 mm 9% mín	
					Espaciamiento 11,1 mm max.	Altura 0,70 mm mín.	Carga en kN	Carga en kg	42 kg/mm² Min	412 MPa	Carga en kN	Carga en kg	63 kg/mm² mín		618 MPa
N/P	500	1,298	14,52	165,60	8,2	0,65	100,64	10 262	61,97	607,52	128,00	13 052	78,81	773	18,5

OBSERVACIONES: EL MUESTREO FUE RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE. CLAVE: CU-TSM-83

N/P= No Presenta , N/A= No Aplica

Este documento se refiere exclusivamente a las muestras ensayadas y no debe ser reproducido en forma parcial sin la autorización previa del **LABORATORIO FERNANDO CAMACHO MARTINEZ**.
Estimado cliente, cualquier comentario, queja o sugerencia respecto al servicio recibido lo invitamos a llamar al número 044 22291 43676 o a escribir al correo metrologiafcm@hotmail.com

ELABORÓ

ING ISMAEL CARMONA CRUZ
ANALISTA DE CALIDAD

APROBÓ

ING. FERNANDO CAMACHO MARTINEZ
COORDINACIÓN DE LABORATORIO CENTRAL

PRUEBA DE DOBLADO

Equipo, aparatos y/o instrumentos

- Máquina universal.
- Máquina dobladora o dispositivos para el doblado, complementarios de máquina universal.
- Escala o flexómetro con resolución de 1 mm o marcador de sección de 200 mm.
- Determinador directo de alargamiento (extensómetro).

Procedimiento de prueba de doblado Esta prueba debe efectuarse conforme a lo indicado en la norma NMX-B-113-CANACERO-2015

Doblado: Las probetas de varilla con números de designación de 2.5 a 12, deben doblarse alrededor de un mandril hasta 180° y las de número de designación mayores a 12, en un mandril hasta 90°. En ningún caso deben presentarse grietas transversales o que abran durante la prueba en la parte exterior de la zona doblada. Los diámetros de mandril para la prueba de doblado se indican en la tabla 4.


TABLA 4 - Diámetro del mandril para la prueba de doblado

Número de designación	Diámetro del mandril para la prueba de doblado	
	Grado 42	Grado 52
2.5	3.5 d	4 d
3,4,5	3.5 d	5 d
6	5 d	5 d
7 y 8	5 d	5 d
9,10 y 11	7 d	7 d
12	8 d	8 d
14,16 y 18	9 d	9 d
NOTA: d es el diámetro nominal de la probeta		

La prueba debe cumplir con lo siguiente:

- Aplicación continua y uniforme de la fuerza durante toda la operación de doblado.
- Movimiento sin restricción de la probeta en los puntos de contacto con el dispositivo de doblado, alrededor de un mandril con rotación libre.
- La probeta debe estar en contacto con el mandril durante toda la operación de doblado.
- El doblado debe realizarse hasta que uno de los extremos de la probeta forme el ángulo especificado


La prueba de doblado guiado se realiza colocando la probeta en soportes, rodillos, o superficies planas con extremos radiales apropiados y aplicando una fuerza a través de pernos, mandril, rodillos, émbolo, o un dado macho entre dos soportes hasta que se forme el doblado deseado. La fuerza no se aplica directamente a la cara externa del doblado cuando no se utiliza un dado hembra. Se puede aplicar fuerza al dado hembra en la superficie externa del doblado en el caso de doblado en U y doblado en V. En algunos casos, para el doblado en U y en V puede ser necesario sujetar la probeta en el troquel hembra para asegurar la cantidad correcta de doblado




$$C = 2r + 3t \pm \frac{t}{2}$$

Dónde:

C es la distancia entre soportes inferiores
 r es el radio del extremo del mandril o émbolo
 t es el peso de la probeta
 d es el diámetro de la probeta
 w es el ancho de la probeta



La figura muestra una probeta formada en sección U lista para aplanado o para colocar un mandril con dimensiones definidas.



Se pueden utilizar pares de hojas de separadores para adaptar probetas de diferentes espesores

El radio del mandril y de los dos soportes deben definirse en la norma particular del producto, en función del espesor (e) del material a probar. La tolerancia, en caso de no especificarse en la norma particular del producto, es de $\pm 3\%$ del valor nominal.

La distancia entre los soportes (c) debe ser tres veces el espesor más dos veces el radio del émbolo, con una tolerancia de medio espesor. Los soportes deben ser más largos y el mandril más ancho que el diámetro o ancho de la probeta

El doblado se inicia como se describe y se continúa hasta alcanzar un ángulo de 180° , aplicando una fuerza para llevar los extremos de la probeta a una posición paralela.











FIGURA 12.- Doblado libre tipo 1 a 180° .

Imágenes de pruebas de doblado







EJEMPLOS DE LOS FORMATOS QUE SE LE ENVIAN A LOS CLIENTES

ASESORIAS Y SERVICIOS TECNICOS DE MEDICION
(ASTM)

Fernando Camacho Martinez

PABLO PICASSO #24 VILLAS DE SAN MIGUEL
SAN MIGUEL CONTLA TLAXCALA
E-MAIL: metrologiafcm@hotmail.com

INFORME DE PRUEBA DE DOBLADO PARA PRODUCTOS DE ACERO
MÉTODO EMPLEADO: NMX-B-113-CANACERO-2015



N° DE INFORME: LIAGTSA-NSEF-03-VC-10/2024-10-01

CLIENTE: LIAGTSA
DIRECCIÓN: N/P
OBRA: NUEVA SEDE DE EDIFICIO DE FINANZAS
UBICACIÓN: N/P
DESCRIPCIÓN: VARILLA CORRUGADA DE Ø 1 1/4"
MARCA: DEACERO
PROVEEDOR: DEACERO
FABRICANTE: DEACERO

FECHA DE RECEPCIÓN: 2024-09-21
FECHA DE INFORME: 2024-10-01
CANTIDAD: 2
GRADO: N-42 (NMX)
COLADA: N/P

ESPECÍMEN	SECCIÓN TRANSVERSAL	PRUEBA DE DOBLADO	RADIO UTILIZADO 111,30 mm	LUBRICANTE		ÁNGULO DE DOBLADO	GRIETAS			PRUEBA
				SINO	TIPO		NÚMERO	TAMAÑO	UBICACIÓN	
1 1/4"	COMPLETA	GUIADO	111,30	NO	N/A	180°	N/P	N/P	N/P	LIBRE DE GRIETAS
1 1/4"	COMPLETA	GUIADO	111,30	NO	N/A	180°	N/P	N/P	N/P	LIBRE DE GRIETAS

OBSERVACIONES: EL MUESTREO FUE RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.

N/P= No Presenta , N/A= No Aplica

Este documento se refiere exclusivamente a las muestras ensayadas y no debe ser reproducido parcial sin la autorización previa del LABORATORIO FERNANDO CAMACHO MARTINEZ.

Estimado cliente, cualquier comentario, queja o sugerencia respecto al servicio recibido debe dirigirse al laboratorio llamando al número 044 2226 707396 o a escribir al correo: metrologiafcm@hotmail.com

ELABORÓ



APROBÓ

ASESORIAS Y SERVICIOS TECNICOS DE MEDICIÓN
(ASTM)

Fernando Camacho Martinez

PABLO PICASSO #24 VILLAS DE SAN MIGUEL
SAN MIGUEL CONTLA TLAXCALA
E-MAIL: metrologiafcm@hotmail.com

INFORME DE PRUEBA DE DOBLADO PARA PRODUCTOS DE ACERO
MÉTODO EMPLEADO: NMX-B-113-CANACERO-2015



N° DE INFORME: LIAGTSA-NSEF-03-ED-08/2024-10-02

CLIENTE: LIAGTSA
DIRECCIÓN: N/P
OBRA: NUEVA SEDE DE EDIFICIO DE FINANZAS
UBICACIÓN: N/P
DESCRIPCIÓN: VARILLA CORRUGADA DE Ø 1"
MARCA: SICARTSA
PROVEEDOR: SICARTSA
FABRICANTE: SICARTSA

FECHA DE RECEPCIÓN: 2024-09-21
FECHA DE INFORME: 2024-10-01
CANTIDAD: 2
GRADO: N-42 (NMX)
COLADA: N/P

ESPECÍMEN	SECCIÓN TRANSVERSAL	PRUEBA DE DOBLADO	RADIO UTILIZADO 63,50 mm	LUBRICANTE		ÁNGULO DE DOBLADO	GRIETAS			PRUEBA
				SINO	TIPO		NÚMERO	TAMAÑO	UBICACIÓN	
1"	COMPLETA	GUIADO	63,50	NO	N/A	180°	N/P	N/P	N/P	LIBRE DE GRIETAS
1"	COMPLETA	GUIADO	63,50	NO	N/A	180°	N/P	N/P	N/P	LIBRE DE GRIETAS

OBSERVACIONES: EL MUESTREO FUE RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.

N/P= No Presenta , N/A= No Aplica

Este documento se refiere exclusivamente a las muestras ensayadas y no debe ser reproducido parcial sin la autorización previa del LABORATORIO FERNANDO CAMACHO MARTINEZ.

Estimado cliente, cualquier comentario, queja o sugerencia respecto al servicio recibido debe dirigirse al laboratorio llamando al número 044 2226 707396 o a escribir al correo: metrologiafcm@hotmail.com

ELABORÓ

ING ISMAEL CARMONA CRUZ
ANALISTA DE CALIDAD



APROBÓ

ING. FERNANDO CAMACHO MARTINEZ
COORDINACIÓN LABORATORIO CENTRAL

ASESORÍAS Y SERVICIOS TÉCNICOS DE MEDICIÓN
(ASTM)

Fernando Camacho Martínez

PABLO PICASSO #24 VILLAS DE SAN MIGUEL
SAN MIGUEL CONTLA TLAXCALA
E-MAIL: metrologiafcm@hotmail.com

INFORME DE PRUEBA DE DOBLADO PARA PRODUCTOS DE ACERO

MÉTODO EMPLEADO: NMX-B-113-CANACERO-2015

N° DE INFORME: IMASA-UAEP-03-ED-04/2024-05-04

CLIENTE: GLOBAL MEXICANA DE INFRAESTRUCTURA S.A.P.I DE C.V.
DIRECCIÓN: N/P
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECANICA DE LA UNIDAD DE ATENCION ESPECIALIZADA PARA EL PACIENTE EXTERNO (UAEP)
UBICACIÓN: CALLE DE JUAN BADIANO NÚMERO 2, COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, SECCIÓN XVI, CÓDIGO POSTAL 14080, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.
DESCRIPCIÓN: VARILLA CORRUGADA DE Ø 1/2"
MARCA: GERDAU
PROVEEDOR: GERDAU
FABRICANTE: GERDAU


FECHA DE RECEPCIÓN: 2024-04-25
FECHA DE INFORME: 2024-05-03
CANTIDAD: 2
GRADO: N-42 (NMX)
COLADA: 1028958702

ESPECÍMEN	SECCIÓN TRANSVERSAL	PRUEBA DE DOBLADO	RADIO UTILIZADO 22.22 mm	LUBRICANTE		ÁNGULO DE DOBLADO	GRIETAS			PRUEBA
				SINO	TIPO		NÚMERO	TAMAÑO	UBICACIÓN	
1/2"	COMPLETA	GUIADO	22.22	NO	N/A	180°	N/P	N/P	N/P	LIBRE DE GRIETAS
1/2"	COMPLETA	GUIADO	22.22	NO	N/A	180°	N/P	N/P	N/P	LIBRE DE GRIETAS

OBSERVACIONES: EL MUESTREO FUE RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.

N/P= No Presenta , N/A= No Aplica

ELABORÓ

ING ISMAEL CARMONA CRUZ
ANALISTA DE CALIDAD

APROBÓ

ING. FERNANDO CAMACHO MARTÍNEZ
COORDINACIÓN LABORATORIO CENTRAL

ACREDITADO MM-0687-096/15

PABLO PICASSO #24 VILLAS DE SAN MIGUEL
SAN MIGUEL CONTLA TLAXCALA
E-MAIL: metrologiafcm@hotmail.com

INFORME DE PRUEBA DE DOBLADO PARA PRODUCTOS DE ACERO

MÉTODO EMPLEADO: NMX-B-113-CANACERO-2015

N° DE INFORME: LACOCs-GAEN-07-ED-06/2024-04-03

CLIENTE: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GAEN S.A DE C.V
DIRECCIÓN: N/P
OBRA: EDIFICIO DE 2 NIVELES PARA URGENCIAS RESPIRATORIAS Y RESIDENCIAS MEDICAS PUEBLA, PUEBLA. CP 72570
UBICACIÓN: AV.14 SUR No 4346, COL. JARDINES DE SAN MIGUEL
DESCRIPCIÓN: VARILLA CORRUGADA DE Ø 3/4"
MARCA: SICARTSA
PROVEEDOR: SICARTSA
FABRICANTE: SICARTSA

FECHA DE RECEPCIÓN: 2024-04-23
FECHA DE INFORME: 2024-04-25
CANTIDAD: 1
GRADO: N-42 (NMX)
COLADA: N/P

ESPECÍMEN	SECCIÓN TRANSVERSAL	PRUEBA DE DOBLADO	RADIO UTILIZADO 47.75 mm	LUBRICANTE		ÁNGULO DE DOBLADO	GRIETAS			PRUEBA
				SINO	TIPO		NÚMERO	TAMAÑO	UBICACIÓN	
3/4"	COMPLETA	GUIADO	47.75	NO	N/A	180°	N/P	N/P	N/P	LIBRE DE GRIETAS

OBSERVACIONES: EL MUESTREO FUE RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.

P= No Presenta , N/A= No Aplica

Este documento se refiere exclusivamente a las muestras ensayadas y no debe ser reproducido en forma parcial sin la autorización previa del LABORATORIO FERNANDO CAMACHO MARTÍNEZ.

Estimado cliente, cualquier comentario, queja o sugerencia respecto al servicio recibido lo invitamos a llamar al número 044 2226 707396 o a escribir al correo: metrologiafcm@hotmail.com

ELABORÓ

ING ISMAEL CARMONA CRUZ
ANALISTA DE CALIDAD

APROBÓ

ING. FERNANDO CAMACHO MARTÍNEZ
COORDINACIÓN LABORATORIO CENTRAL

ASESORÍAS Y SERVICIOS TECNICOS DE MEDICIÓN
(ASTM)

Fernando Camacho Martínez

PABLO PICASSO #24 VILLAS DE SAN MIGUEL
SAN MIGUEL CONTLA TLAXCALA
E-MAIL: metrologiafcm@hotmail.com



INFORME DE PRUEBA DE DOBLADO PARA PRODUCTOS DE ACERO
MÉTODO EMPLEADO: NMX-B-113-CANACERO-2015

N° DE INFORME: SICC-FIR-08-ED-05/2024-10-56

CLIENTE: CONSTRUCCIONES URALES, S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN: N/P
OBRA: TROLEBUS SANTA MARTHA
UBICACIÓN: SANTA MARTHA
DESCRIPCIÓN: VARILLA CORRUGADA DE Ø 5/8"
MARCA: DEACERO
PROVEEDOR: DEACERO
FABRICANTE: DEACERO

FECHA DE RECEPCIÓN: 2024-10-01
FECHA DE INFORME: 2024-10-03
CANTIDAD: 1
GRADO: N-42 (NMX)
COLADA: N/P

ESPECIMEN	SECCIÓN TRANSVERSAL	PRUEBA DE DOBLADO	RADIO UTILIZADO 27,82 mm	LUBRICANTE		ÁNGULO DE DOBLADO	GRIETAS			PRUEBA
				SINO	TIPO		NÚMERO	TAMAÑO	UBICACIÓN	
5/8"	COMPLETA	GUIADO	27,82	NO	N/A	180°	N/P	N/P	N/P	LIBRE DE GRIETA:

OBSERVACIONES: EL MUESTREO FUE RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE. CLAVE: CU-TSM-84

N/P= No Presenta , N/A= No Aplica

Este documento se refiere exclusivamente a las muestras ensayadas y no debe ser reproducido en forma parcial sin la autorización previa del LABORATORIO FERNANDO CAMACHO MARTINEZ.

ELABORÓ

ING ISMAEL CARMONA CRUZ

INFORME



APROBÓ

ING. FERNANDO CAMACHO MARTINEZ

ASESORÍAS Y SERVICIOS TECNICOS DE MEDICIÓN
(ASTM)

Fernando Camacho Martínez

PABLO PICASSO #24 VILLAS DE SAN MIGUEL
SAN MIGUEL CONTLA TLAXCALA
E-MAIL: metrologiafcm@hotmail.com



INFORME DE PRUEBA DE DOBLADO PARA PRODUCTOS DE ACERO
MÉTODO EMPLEADO: NMX-B-113-CANACERO-2015

N° DE INFORME: ESP-CAT-16-ED-03/2025-02-03

CLIENTE: ESPHABIT S.A DE C.V.
DIRECCIÓN: N/P
OBRA: CLUSTER ATENEA
UBICACIÓN: AV. EL CARMEN #2412 BARRIO PRIMERO HUEJOTZINGO, PUEBLA.
DESCRIPCIÓN: VARILLA CORRUGADA DE Ø 3/8"
MARCA: SICARTSA
PROVEEDOR: SICARTSA
FABRICANTE: SICARTSA

FECHA DE RECEPCIÓN: 2025-02-06
FECHA DE INFORME: 2025-02-12
CANTIDAD: 1
GRADO: N-42 (NMX)
COLADA: N/P

ESPECIMEN	SECCIÓN TRANSVERSAL	PRUEBA DE DOBLADO	RADIO UTILIZADO 16,60 mm	LUBRICANTE		ÁNGULO DE DOBLADO	GRIETAS			PRUEBA
				SINO	TIPO		NÚMERO	TAMAÑO	UBICACIÓN	
3/8"	COMPLETA	GUIADO	16,60	NO	N/A	180°	N/P	N/P	N/P	LIBRE DE GRIETAS


OBSERVACIONES: EL MUESTREO FUE RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE. CLAVE: ESP-CAT-02

N/P= No Presenta , N/A= No Aplica

RESULTADOS COMPARANDO CADA MARCA DE VARILLA Y DIAMETRO

VARILLA DE 3/8"

Marca	Diámetro	Área nominal mm2	Carga a la fluencia kgf	Resistencia a la fluencia 42 kg/mm2	Carga a la tensión kgf	Resistencia a la tensión 60 kgf/mm2	Elongación 9% min
Hylsa	3/8"	71	3492	49.18	5282	74.39	23
Tyasa	3/8"	71	3262	45.94	4864	68.51	16
De acero	3/8"	71	3814	53.72	4813	67.79	16
Sicartsa	3/8"	71	3441	48.46	5220	73.52	13
Gerdau corsa	3/8"	71	3996	56.28	5067	71.37	18
Gasa	3/8"	71	3127	44.04	4751	66.92	12
San Luis	3/8"	71	3343	47.08	5159	72.66	18




Para la varilla de 3/8", de acuerdo a los ensayos de cada muestra se determinó como mejor opción a la varilla de la marca Gerdau corsa, con una resistencia a la fluencia de 56.28 kg/mm2.

De igual manera se determino que la mejor opción para la tensión es la varilla de la marca Hylsa, con una resistencia de 74.39 kg/mm2

VARILLA DE 1/2"


Marca	Diámetro	Área nominal mm2	Carga a la fluencia kgf	Resistencia a la fluencia 42 kg/mm2	Carga a la tensión kgf	Resistencia a la tensión 60 kgf/mm2	Elongación 9% min
Hylsa	1/2"	127	5663	44.59	9157	72.10	16
Tyasa	1/2"	127	5595	44.06	8881	69.93	23
De acero	1/2"	127	6355	50.04	8535	67.20	18
Sicartsa	1/2"	127	6003	47.27	9401	74.02	17
Gerdau corsa	1/2"	127	6938	54.63	9034	71.13	16
Gasa	1/2"	127	5788	45.57	8973	70.65	21
San Luis	1/2"	127	5980	47.09	9712	76.47	15



Para la varilla de 1/2", de acuerdo a los ensayos de cada muestra se determinó como mejor opción a la varilla de la marca Gerdau corsa, con una resistencia a la fluencia de 54.63 kg/mm2. De igual manera se determinó que la mejor opción para la tensión es la varilla de la marca San Luis, con una resistencia de 76.47 kg/mm2

VARILLA DE 5/8"


Marca	Diámetro	Área nominal mm2	Carga a la fluencia kgf	Resistencia a la fluencia 42 kg/mm2	Carga a la tensión kgf	Resistencia a la tensión 60 kgf/mm2	Elongación 9% min
Hylsa	5/8"	199	9147	45.96	14418	72.45	20
Tyasa	5/8"	199	8447	42.45	13358	67.13	22
De acero	5/8"	199	10319	51.85	13174	66.20	21
Sicartsa	5/8"	199	8898	44.71	14245	71.58	21
Gerdau corsa	5/8"	199	11205	56.31	14337	72.05	17
Gasa	5/8"	199	8890	44.67	14235	71.53	22
San Luis	5/8"	199	9044	45.45	14571	73.22	20



Para la varilla de 5/8", de acuerdo a los ensayos de cada muestra se determinó como mejor opción a la varilla de la marca Gerdau corsa, con una resistencia a la fluencia de 70.47 kg/mm2. De igual manera se determinó que la mejor opción para la tensión es la varilla de la marca San Luis, con una resistencia de 91.64 kg/mm2

VARILLA DE 3/4"


Marca	Diámetro	Área nominal mm2	Carga a la fluencia kgf	Resistencia a la fluencia 42 kg/mm2	Carga a la tensión kgf	Resistencia a la tensión 60 kgf/mm2	Elongación 9% min
Hylsa	3/4"	287	13265	46.22	22290	77.67	16
Tyasa	3/4"	287	12893	44.92	20863	72.69	21
De acero	3/4"	287	14591	50.84	19191	66.87	21
Sicartsa	3/4"	287	12374	43.11	20598	71.77	18
Gerdau corsa	3/4"	287	16069	55.99	20333	70.85	21
Gasa	3/4"	287	12578	43.83	20424	71.16	20
San Luis	3/4"	287	12725	44.34	21159	73.72	19



Para la varilla de 3/4", de acuerdo a los ensayos de cada muestra se determinó como mejor opción a la varilla de la marca Gerdau corsa, con una resistencia a la fluencia de 84.13 kg/mm2. De igual manera se determinó que la mejor opción para la tensión es la varilla de la marca Hylsa, con una resistencia de 116.70 kg/mm2

VARILLA DE 1"


Marca	Diámetro	Área nominal mm2	Carga a la fluencia kgf	Resistencia a la fluencia 42 kg/mm2	Carga a la tensión kgf	Resistencia a la tensión 60 kgf/mm2	Elongación 8% min
Hylsa	1"	507	24117	47.57	40115	79.12	16
Tyasa	1"	507	23542	46.43	38280	75.50	20
De acero	1"	507	26637	52.54	35251	69.53	23
Sicartsa	1"	507	25112	49.53	37882	74.72	20
Gerdau corsa	1"	507	25360	50.02	34537	68.12	25
Gasa	1"	507	21397	42.20	35496	70.01	21
San Luis	1"	507	23489	46.33	39401	77.71	19



Para la varilla de 1", de acuerdo a los ensayos de cada muestra se determinó como mejor opción a la varilla de la marca De acero, con una resistencia a la fluencia de 104.87 kg/mm2. De igual manera se determinó que la mejor opción para la tensión es la varilla de la marca Hylsa, con una resistencia de 157.93 kg/mm2

VARILLA DE 1 1/4"


Marca	Diámetro	Área nominal mm2	Carga a la fluencia kgf	Resistencia a la fluencia 42 kg/mm2	Carga a la tensión kgf	Resistencia a la tensión 60 kgf/mm2	Elongación 8% min
Hylsa	1 1/4"	794	35298	44.46	58693	73.92	12
Tyasa	1 1/4"	794	36971	46.56	59541	74.99	12
De acero	1 1/4"	794	42952	54.10	51245	64.54	8
Sicartsa	1 1/4"	794	37689	47.47	56880	71.64	12
Gerdau corsa	1 1/4"	794	42588	53.64	48742	61.39	14
Gasa	1 1/4"	794	36529	46.01	62365	78.55	14
San Luis	1 1/4"	794	36825	46.38	53229	67.04	9



Para la varilla de 1 1/4", de acuerdo a los ensayos de cada muestra se determinó como mejor opción a la varilla de la marca De acero, con una resistencia a la fluencia de 135.07 kg/mm2. De igual manera se determinó que la mejor opción para la tensión es la varilla de la marca Gasa, con una resistencia de 196.12 kg/mm2

VARILLA DE 1 1/2"

Marca	Diámetro	Área nominal mm2	Carga a la fluencia kgf	Resistencia a la fluencia 42 kg/mm2	Carga a la tensión kgf	Resistencia a la tensión 60 kgf/mm2	Elongación 8% min
Hylsa	1 1/2"	1140	48269	42.34	72396	63.51	9
Tyasa	1 1/2"	1140	49466	43.39	74199	65.09	10
De acero	1 1/2"	1140	52005	45.62	78008	68.43	8
Sicartsa	1 1/2"	1140	51333	45.03	76999	67.54	8
Gerdau corsa	1 1/2"	1140	62406	54.74	93609	82.11	15
Gasa	1 1/2"	1140	49609	43.52	74413	65.27	14
San Luis	1 1/2"	1140	59176	51.91	88764	77.86	14



Para la varilla de 1 1/2", de acuerdo a los ensayos de cada muestra se determinó como mejor opción a la varilla de la marca Gerdau corsa, con una resistencia a la fluencia de 163.80 kg/mm2. De igual manera se determinó que la mejor opción para la tensión es la varilla de la marca Gerdau corsa, con una resistencia de 245.69 kg/mm2

Conclusión

A lo largo de la realización del proyecto “Control de calidad en aceros empleados para diversas obras” Se estuvieron realizando muchas pruebas de tensión y doblado de varilla para todos los diámetros de diferentes marcas para al final llegar a los resultados ya presentados anteriormente, con la finalidad de saber cual es la mejor marca y que puede llegar a tener mayor fluencia, por lo general todas las varillas cumplen con su f_y de 4200 kg/cm² (42 kg/mm²), como mínimo.

A través de este proyecto y con los resultados presentados todas las marcas están por encima de los 42 kg/mm², sin embargo, una marca fue la que tiene una mejor calidad en sus aceros garantizando una mejor seguridad y confianza para su uso.

BIBLIOGRAFIA:

Hormigón Armado <http://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3narmado>. 2009-6-8. Varilla Corrugada DA-42 <http://www.ansa.com.mx/Productos/VarillaCorrugadaDa42.asp> 2009-6-8

Acero <http://es.wikipedia.org/wiki/Acero> 2010-12-15. Hierro y Acero http://html.monografias.com/hierro-y-acero_1.html. 2010-12-15.

<https://www.studocu.com/es-mx/document/instituto-politecnico-nacional/cinetica-metalurgica/proceso-de-fabricacion-de-varilla-corrugada/10146360>

<https://blog.deacero.com/varillas-para-construccion-y-sus-caracteristicas#:~:text=Uso%20de%20las%20varillas%20en%20la%20construcci%C3%B3n&text=Entre%20otros%20de%20su>

<https://www.studocu.com/es-mx/document/instituto-tecnologico-de-morelia/mecanica-de-materiales/nmx-b-113-canacero-2015-aun-rige/98672687>

<https://www.studocu.com/es-mx/document/instituto-tecnologico-de-morelia/mecanica-de-materiales/nmx-b-506-canacero-2019-aun-rige/9811555>

